

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADO-UNISTEIN E/OU PARALELEPIPEDO	M2		31,30	33,12
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	24,82	26,29
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,91	23,48	24,83
Composição	002	RECOLOCAÇÃO DE MEIO-FIOS DE CONCRETO	M		21,80	23,03
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	28,14	29,88
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	23,48	24,83
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,002	727,87	739,44

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: