

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	MOLD_01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA PRE MOLDADA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2		64,29	66,44
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,004	6,98	6,98
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,132	7,19	7,19
SINAPI-I	40287	INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	0,474	8,84	8,84
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,033	19,18	19,18
SINAPI-I	40339	LOCAÇÃO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM,				
SINAPI	88239	PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	UNXMES	1,186	8,05	8,05
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,173	24,27	25,73
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,942	27,51	29,23
SINAPI	92266	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	0,105	179,76	182,32
Composição	ADM_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID.		102.453,12	110.303,04
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192	135,68	146,28
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	44,63	47,82
SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	44,25	47,39
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	576	117,83	126,87
Composição	MOLD_03	CONCRETAGEM DE VIGAS/PILARES, FCK=30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. SINAPI 103674)	M3		729,81	733,69
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,179	0,60	0,60
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,194	1,52	1,52
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,192	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,119	28,14	29,88
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,186	27,51	29,23
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	602,77	602,77
Composição	MOLD_02	INSTALAÇÃO DE PILARES PRÉ MOLDADOS , PARA ALTURA MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92257)	UNID.		283,01	297,42
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,157	192,95	196,32
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,1133	363,06	366,43
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,094	23,48	24,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,559	29,22	31,14
Composição	MOLD_04	INSTALAÇÃO DE PILARES PRÉ MOLDADOS , PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92256)	UNID.		231,73	242,85
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,157	192,95	196,32
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,1133	363,06	366,43
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,752	23,48	24,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,079	29,22	31,14
Composição	MOLD_05	INSTALAÇÃO DE PILARES PRÉ MOLDADOS , PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92255)	UNID.		179,82	187,58
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,157	192,95	196,32
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,1133	363,06	366,43
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,44	23,48	24,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,553	29,22	31,14
Composição	MOLD_07	INSTALAÇÃO DE PILARES PRÉ MOLDADOS , PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 15,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92258)	UNID.		589,51	624,92
SINAPI	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,21828013	122,99	126,36
SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,10799813	238,72	242,09
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,97277525	23,48	24,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,3781856	29,22	31,14
Composição	GUARDA_01	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10 M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSA SUPERIOR E INTERMEDIÁRIAS DE 1.1/2" , FIXADO COM CHAPA DE 9.53MM E REFORÇO DE 6.35 MM, COM CHUMBADOR MECÂNICO. 5/8 x 1/2" (REF. SINAPI 99839)	M		635,83	652,99
SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	4,74	52,71	52,71
SINAPI-I	1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	3,52965401	9,87	9,87
SINAPI-I	1330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	0,67227004	9,62	9,62
COTAÇÃO	02	Chumbador Parabol Parafuso De Aço 5/8 X 5	UNIDADE	2,02531646	13,20	13,20
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,78	27,94	29,66
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,748	24,64	26,10
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,071	59,13	59,13
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,59597471	25,15	25,43
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,59597471	11,95	12,06
SINAPI	100729	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,59597471	22,15	22,26
Composição	ESQ_02	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO 3MM INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, DIMENSÕES 80X80 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 94569)	UNIDADE		529,94	531,50
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32333242	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,64666649	28,14	29,88
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,748	23,04	23,04

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	34381	JANELA MÁXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	1,333312	360,76	360,76
COTAÇÃO	01	Parafuso Sextavado 1/4 Pol. X 40mm com Rosca Soberba	unidade	15,616	0,38	0,38
ASSOALHO_0						
Composição	2	TRAMA DE MADEIRA TACOS DE GARAPEIRA DE 7x2,2cm PARA FIXAÇÃO DE ASSOALHO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (REF. SINAPI 92539)	M2		39,24	39,87
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	27,51	29,23
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,27	25,73
SINAPI-I	20205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,46212	3,17	3,17
SINAPI-I	7584	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	UN	8	2,24	2,24
MOLD_06						
Composição	MOLD_06	INSTALAÇÃO DE PILARES PRÉ MOLDADOS , PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92258)	UNID.		471,59	499,92
SINAPI	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESÓPIA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF. 11/2014	CHI	0,1746241	122,99	126,36
SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESÓPIA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF. 11/2014	CHP	0,0863985	238,72	242,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9782202	23,48	24,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,5025485	29,22	31,14
ASSOALHO_0						
Composição	1	TRAMA DE MADEIRA TACOS DE GARAPEIRA DE 7x7x7cm PARA FIXAÇÃO DE ASSOALHO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (REF. SINAPI 92539)	M2		32,77	33,40
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	27,51	29,23
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,27	25,73
SINAPI-I	20209	CABRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,177	25,43	25,43
SINAPI-I	7584	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	UN	8	2,24	2,24
ESQ_01						
Composição	ESQ_01	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO 3MM INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, DIMENSÕES 300X80 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, COM TELA MOSQUITEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 94569)	UNIDADE		2.085,73	2.091,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,21249656	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,42499336	28,14	29,88
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	2,805	23,04	23,04
SINAPI-I	34381	JANELA MÁXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	4,99992	360,76	360,76
COTAÇÃO	01	Parafuso Sextavado 1/4 Pol. X 40mm com Rosca Soberba	unidade	58,56	0,38	0,38
COTAÇÃO	03	Tela Mosquiteiro em Alumínio Malha 14 Fio 31 mm	M2	2,4	41,00	41,00
ESQ_03						
Composição	ESQ_03	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR C/ GUARNIÇÃO, 100X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. (REF. SINAPI 106145)	UNIDADE		1.466,99	1.472,39
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	M3	0,02597701	752,02	763,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67824885	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,39995747	28,14	29,88
SINAPI-I	39024	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	UN	1,14942529	1.186,69	1.186,69
ESQ_04						
Composição	ESQ_04	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR C/ GUARNIÇÃO, 2 x 150X225CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM BARRA ANTIPANICO. (REF. SINAPI 106145)	UNIDADE		5.739,63	5.754,71
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	M3	0,07264286	752,02	763,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,89667446	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,71130964	28,14	29,88
SINAPI-I	39024	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	UN	3,21428571	1.186,69	1.186,69
SINAPI-I	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	1	1.637,27	1.637,27
ESQ_05						
Composição	ESQ_05	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR C/ GUARNIÇÃO, 2 x 150X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM BARRA ANTIPANICO. (REF. SINAPI 106145)	UNIDADE		5.466,14	5.480,22
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	M3	0,0678	752,02	763,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7702295	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,263889	28,14	29,88
SINAPI-I	39024	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	UN	3	1.186,69	1.186,69
SINAPI-I	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	1	1.637,27	1.637,27
GRANITO_01						
Composição	GRANITO_01	DIVISORIA SANITARIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. (REF. SINAPI 102253)	M2		929,33	938,22
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI	1,743	35,99	38,45
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,0898	37,47	39,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9164	23,48	24,83
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8328	27,97	29,69
SINAPI-I	44476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	M2	1,05	752,83	752,83
ACE_01						
Composição	ACE_01	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA TEMPORIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 86939)	UNIDADE		648,88	651,55
SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	1	276,13	276,13
SINAPI	86902	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN	1	336,54	338,43
SINAPI	86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN	1	12,12	12,47
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN	1	13,80	13,99
SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN	1	10,29	10,53
PISO_01						
Composição	PISO_01	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SELANTE PU, INCLUSO CORTE (REF. SINAPI 98575)	M		69,53	72,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2687	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3276	28,14	29,88

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	44074	PRIMER DE POLIURETANO	L	0,006	565,53	565,53
SINAPI-I	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,6452	34,86	34,86
Composição	TES_01	TESOURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BANZOS PERFIL U 200X110X6,35MM, DIAGONAL E MONTANTE PERFIL U 190X150X2,65mm, JATEAMENTO COM GRANALHA DE AÇO, FUNDO ZARCÃO E PINTURA ESMALTE, VÃO DE 50,66 m (REF. SINAPI 92620)	UNIDADE		57.391,83	57.884,48
SINAPI	92258	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	4,22166667	497,99	526,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,3300408	23,48	24,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	101,988357	29,22	31,14
SINAPI-I	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	4533,004	8,18	8,18
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	17,0908257	61,57	61,57
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	277,9672	25,15	25,43
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	277,9672	11,95	12,06
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	277,9672	11,51	11,62
Composição	VIG_MET_02	VIGA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BANZOS PERFIL U 132x64x2,65,75mm, DIAGONAL E MONTANTE DE 125x40x2,25MM, JATEAMENTO COM GRANALHA DE AÇO, FUNDO ZARCÃO E PINTURA EPÓXI (REF. SINAPI 92608) - L = 4,95 m	UNIDADE		1.994,36	2.026,31
SINAPI	92256	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	1,126	290,94	305,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,10836538	23,48	24,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,98977382	29,22	31,14
SINAPI-I	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	113,9248	8,18	8,18
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,39962635	61,57	61,57
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	11,6784	25,15	25,43
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	11,6784	11,95	12,06
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	11,6784	11,51	11,62
Composição	VIG_MET_01	VIGA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BANZOS PERFIL U 132x64x2,65,75mm, DIAGONAL E MONTANTE DE 125x40x2,25MM, JATEAMENTO COM GRANALHA DE AÇO, FUNDO ZARCÃO E PINTURA EPÓXI (REF. SINAPI 92608) - L = 4,95 m	UNIDADE		1.610,07	1.632,38
SINAPI	92255	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	0,99	209,11	218,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,93584437	23,48	24,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,36875135	29,22	31,14
SINAPI-I	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	96,192	8,18	8,18
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,33742309	61,57	61,57
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	9,7728	25,15	25,43
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	9,7728	11,95	12,06
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	9,7728	11,51	11,62
Composição	CV_01	CONTRAVENTAMENTO PARA BARRA DE AÇO LISA DE 5/8", CANTONEIRA DE 40x40x2mm, com porca e arruela 5/8", JATEAMENTO COM GRANALHA DE AÇO, ZARCÃO E PINTURA ESMALTE (REF. SINAPI 104270) - L = 12,35 m	UNIDADE		209,94	212,72
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3018	27,94	29,66
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3319	24,64	26,10
COTAÇÃO	06	Barra redonda lisa 5/8"	m	12,35	9,53	9,53
COTAÇÃO	07	Porca sextavada 5/8" polida	UNIDADE	8	0,77	0,77
COTAÇÃO	08	Arruela lisa 5/8" polida	UNIDADE	4	0,81	0,81
SINAPI-I	568	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	M	0,2	58,52	58,52
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,61573488	25,15	25,43
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,61573488	11,95	12,06
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,61573488	11,51	11,62
Composição	FRANC_01	MÃO FRANCESA COM CANTONEIRA 3"x1/4", parafusos, porca e arruela 5/8", JATEAMENTO COM GRANALHA DE AÇO, ZARCÃO E PINTURA ESMALTE (REF. SINAPI 104270) - L = 1,25 m	UNIDADE		133,33	136,48
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3018	27,94	29,66
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3319	24,64	26,10
SINAPI-I	568	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	M	0,2	58,52	58,52
COTAÇÃO	09	Parafuso Sextavado UNC 5/8 x 1.1/2" Total Zincado	UNIDADE	4	2,00	2,00
COTAÇÃO	07	Porca sextavada 5/8" polida	UNIDADE	8	0,77	0,77
COTAÇÃO	08	Arruela lisa 5/8" polida	UNIDADE	4	0,81	0,81
SINAPI	104774	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	4	2,47	2,60
SINAPI-I	1330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	3,9832	9,62	9,62
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,3048	25,15	25,43
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,3048	11,95	12,06
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,3048	11,51	11,62
Composição	CR_01	CORRENTE RÍGIDA COM CANTONEIRA 40x40x2mm, chapa 4,75mm, parafusos, porca e arruela 1/2" (REF. SINAPI 104270) - L = 1,89 m	UNIDADE		145,87	149,01
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3018	27,94	29,66
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3319	24,64	26,10
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	2,3058	7,77	7,77
COTAÇÃO	10	Parafuso Sextavado Aço GR-5 Rosca Inteira 1/2 x 1"	UNIDADE	4	1,30	1,30
COTAÇÃO	11	Porca sextavada 1/2" zincada	UNIDADE	8	2,02	2,02
COTAÇÃO	12	Arruela lisa 1/2" zincada	UNIDADE	4	0,62	0,62

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	104774	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	4	2,47	2,60
SINAPI-I	1330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	3,9832	9,62	9,62
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,3024	25,15	25,43
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,3024	11,95	12,06
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,3024	11,51	11,62
Composição	CHUMB_01	CHUMBAMENTO DE BARRA DE AÇO LISA 1", COM GRAUTEAMENTO, CHAPA DE BASE 9,53 MM, ARRUELA DE CHAPA DE 4,75 MM, PORCA E ARRUELA 1" (REF. SINAPI 90466)	UNIDADE		403,27	403,76
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	27,94	29,66
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	24,64	26,10
SINAPI-I	1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	26,8884	9,87	9,87
COTAÇÃO	13	BARRA AÇO LISA 1"	M	0,5	98,25	98,25
COTAÇÃO	14	Porca sextavada 1" zincada	UNIDADE	2	15,00	15,00
COTAÇÃO	15	Arruela lisa 1" polida	UNIDADE	2	16,00	16,00
SINAPI	90281	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,0252	854,17	860,80
Composição	TELHA_01	TRAMA DE AÇO COMPOSTA DE PERFIL UE 210x75x28x2,25 mm, JATEAMENTO COM GRANALHA DE AÇO, FUNDO ZARÇAO E PINTURA ESMALTE (REF. SINAPI 104314)	kg		16,13	16,32
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0022	31,79	33,89
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0016	32,83	34,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0245	23,48	24,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0492	29,22	31,14
SINAPI-I	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	1	8,18	8,18
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,11319728	25,15	25,43
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,11319728	11,95	12,06
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,11319728	11,51	11,62
COTAÇÃO	16	Parafuso Sextavado Aço GR-5 Rosca Inteira UNC 1/2 x 2.1/2"	UNIDADE	0,16	2,21	2,21
Composição	TELHA_02	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DA TELHA ZIPADA (REF. SINAPI 94213)	M2		4,74	5,03
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	27,25	28,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	23,48	24,83
Composição	PPCI_01	ACIONADOR MANUAL, TIPO QUEBRA VIDRO COM MARTELINHO, SISTEMA ENDEREÇÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 106493)	UNIDADE		192,53	193,26
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,353099	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0470799	25,20	26,69
COTAÇÃO	18	Acionador Manual Endereçável Quebra Vidro	UNIDADE	1	176,00	176,00
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,7862745	6,01	6,01
Composição	PPCI_02	SIRENE AUDIOVISUAL, SISTEMA ENDEREÇÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 106488)	UNIDADE		192,97	193,73
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3662895	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0488386	25,20	26,69
COTAÇÃO	19	Sirene Audiovisual Endereçável	UNIDADE	1	176,00	176,00
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,7862745	6,01	6,01
Composição	PPCI_03	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA ATÉ 500 PONTOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 106498)	UNIDADE		1.327,84	1.328,89
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5034705	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0671294	25,20	26,69
COTAÇÃO	20	Central de Alarme de Incêndio Endereçável	UNIDADE	1	1.311,00	1.311,00
Composição	PPCI_04	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 106486)	UNIDADE		165,05	165,55
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2408108	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0321081	25,20	26,69
COTAÇÃO	21	Detector de Fumaça Endereçável	UNIDADE	1	157,00	157,00
Composição	PPCI_05	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 220 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 97599)	UNIDADE		153,69	154,11
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1765	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0551562	25,20	26,69
COTAÇÃO	23	Luminária Emergência 2200 Lumens	UNIDADE	1	147,00	147,00
Composição	TES_02	TESOURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BANZOS PERFIL U 150X50X4,75MM, DIAGONAL E MONTANTE PERFIL U 120X50X3,00mm, JATEAMENTO COM GRANALHA DE AÇO, FUNDO ZARÇAO E PINTURA ESMALTE, VÃO DE 10,39 m (REF. SINAPI 92620)	UNIDADE		6.916,16	6.984,88
SINAPI	92258	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	0,86583333	497,99	526,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,25653788	23,48	24,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,7235605	29,22	31,14
SINAPI-I	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	521,06876	8,18	8,18
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	1,96459023	61,57	61,57
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	34,61608	25,15	25,43
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	34,61608	11,95	12,06
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	34,61608	11,51	11,62
Composição	TES_03	TESOURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BANZOS PERFIL U 150X50X4,75MM, DIAGONAL E MONTANTE PERFIL U 120X50X3,00mm, JATEAMENTO COM GRANALHA DE AÇO, FUNDO ZARÇAO E PINTURA ESMALTE, VÃO DE 8,79 m (REF. SINAPI 92620)	UNIDADE		3.232,12	3.293,05

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	92258	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	0,7325	497,99	526,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,94834106	23,48	24,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,6140496	29,22	31,14
SINAPI-I	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	102,79	8,18	8,18
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	1,77866257	61,57	61,57
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO	M2	31,63296	25,15	25,43
SINAPI	100719	EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	31,63296	11,95	12,06
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	31,63296	11,51	11,62

Composição	TES_04	DESCRIÇÃO	UNIDADE		2.094,30	2.127,97
		TESOURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BANZOS PERFIL U 150X50X4,75MM, DIAGONAL E MONTANTE PERFIL U 120X50X3,00mm, JATEAMENTO COM GRANALHA DE AÇO, FUNDO ZARÇAO E PINTURA ESMALTE, VÃO DE 3,18m (REF. SINAPI 92620)				
SINAPI	92258	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	0,636	497,99	526,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,34934298	23,48	24,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,85721889	29,22	31,14
SINAPI-I	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	138,694	8,18	8,18
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,48651195	61,57	61,57
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO	M2	9,042	25,15	25,43
SINAPI	100719	EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	9,042	11,95	12,06
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	9,042	11,51	11,62

Composição	TES_05	DESCRIÇÃO	UNIDADE		2.439,08	2.479,67
		TESOURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BANZOS PERFIL U 150X50X4,75MM, DIAGONAL E MONTANTE PERFIL U 120X50X3,00mm, JATEAMENTO COM GRANALHA DE AÇO, FUNDO ZARÇAO E PINTURA ESMALTE, VÃO DE 3,99m (REF. SINAPI 92620)				
SINAPI	92258	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	0,798	497,99	526,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,55884128	23,48	24,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,61134823	29,22	31,14
SINAPI-I	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	160,22756	8,18	8,18
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,56204755	61,57	61,57
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO	M2	10,20148	25,15	25,43
SINAPI	100719	EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	10,20148	11,95	12,06
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	10,20148	11,51	11,62

Composição	QUADRA_01	DESCRIÇÃO	UNIDADE		13,11	13,67
		PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. (REF. SINAPI 102506)	m			
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	23,48	24,83
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,239	29,87	31,59
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,04	13,78	13,78
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,032	85,39	85,39
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,006	61,50	61,50

Data 09/06/2026

Responsável Técnico: Jonatas Chagas
CREA/CAU: RS246244