



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIAÇÃO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obras/Serviço = Pavimentação na Via Bassanense - Rua Fortunato Zampieron														
Contratante = Município de Nova Bassano - RS														
CEP = 95340-000														
Item	Código	Fonte	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.		Valor unit.		Valor unit.		Valor unit.		Valor total c/ BDI
						S/ BDI	C/ BDI	Material	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
1.1	C 90077	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R\$ 128,96	R\$ 155,65	R\$ 2,30	R\$ 126,66	R\$ 2,78	R\$ 152,87	R\$ 27,80	R\$ 1.528,70	R\$ 1.556,50
			Sub-total									R\$ 27,80	R\$ 1.528,70	R\$ 1.556,50
2			PLACA DE OBRA											
2.1	C 103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF-03/2022 PS	M2	2,88	R\$ 461,11	R\$ 556,56	R\$ 428,65	R\$ 32,46	R\$ 517,38	R\$ 39,18	R\$ 1.490,05	R\$ 112,84	R\$ 1.602,89
			Sub-total									R\$ 1.490,05	R\$ 112,84	R\$ 1.602,89
3			REGULARIZAÇÃO DA BASE E DRENAGEM											
3.1	C 100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, AF-09/2024	M2	3.370,00	R\$ 2,26	R\$ 2,73	R\$ 1,51	R\$ 0,75	R\$ 1,82	R\$ 0,91	R\$ 6.133,40	R\$ 3.066,70	R\$ 9.200,10
3.2	C01 composição		CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, MEDIDAS INTERNAS (LXCP) 70X100X100CM	UNID	4,00	R\$ 462,03	R\$ 557,67	R\$ 354,95	R\$ 107,08	R\$ 428,42	R\$ 129,25	R\$ 1.713,68	R\$ 517,00	R\$ 2.230,68
3.3	C02 composição		CAIXA DE ALVENARIA COM GRELHA DE AÇO, MEDIDAS INTERNAS (LXCP) 60X100X100CM	UNID	8,00	R\$ 501,19	R\$ 604,94	R\$ 382,68	R\$ 118,51	R\$ 461,89	R\$ 143,05	R\$ 3.695,12	R\$ 1.144,40	R\$ 4.839,52
3.4	C03 composição		CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, MEDIDAS INTERNAS (LXCP) 110X110X100CM	M3	4,00	R\$ 731,56	R\$ 882,99	R\$ 565,79	R\$ 165,77	R\$ 682,91	R\$ 200,08	R\$ 2.731,64	R\$ 800,32	R\$ 3.531,96
			Sub-total									R\$ 14.273,84	R\$ 5.528,42	R\$ 19.802,26
4			SINALIZAÇÃO											
4.1	C 103695	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM, AF-03/2022	UN	4,00	R\$ 96,26	R\$ 116,19	R\$ 66,30	R\$ 29,96	R\$ 80,02	R\$ 36,17	R\$ 320,08	R\$ 144,68	R\$ 464,76
4.2	C 5213440	SICRO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 260,41	R\$ 314,31	R\$ 207,64	R\$ 52,77	R\$ 250,62	R\$ 63,69	R\$ 501,24	R\$ 127,38	R\$ 628,62
4.3	C 5213464	SICRO	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 260,45	R\$ 314,36	R\$ 206,68	R\$ 53,77	R\$ 248,46	R\$ 64,90	R\$ 498,92	R\$ 129,80	R\$ 628,72
			Sub-total									R\$ 1.320,24	R\$ 401,86	R\$ 1.722,10
5			PAVIMENTAÇÃO											
5.1	C coteção		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA	M2	3.370,00	R\$ 121,07	R\$ 146,13	R\$ 89,54	R\$ 31,52	R\$ 108,08	R\$ 38,05	R\$ 364.229,60	R\$ 128.228,50	R\$ 492.458,10




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIAÇÃO



Item	Código	Fonte	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.		Valor unit.		Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI	
						S/ BDI	C/ BDI	Material	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.
5.2	C		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, DE PEDRA DE BASALTO, DIMENSÕES 50X13X30 CM (COMPRIMENTO X ESPESSURA X ALTURA)	M	1.000,00	R\$ 70,25	R\$ 84,79	R\$ 43,45	R\$ 26,80	R\$ 52,44	R\$ 32,35	R\$ 52.440,00	R\$ 32.350,00
			Sub-total									R\$ 416.669,60	R\$ 160.578,50
			TOTAL GERAL									R\$ 433.781,53	R\$ 168.150,32

- * Os serviços deverão ser seguidos conforme os projetos e o memorial descritivo.
- * Valores unitários retirados da vigente SINAPI (fevereiro 2025), Sem desoneração. Data de referência técnica: 12/03/25
- * Taxa de BDI incluídos nos preços totais dos serviços, de 20,7%
- * Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão incluídos e diluídos nos itens deste orçamento.

Nova Bassano, 22 de abril de 2025


Pamela Hentz Cappellari
Eng.ª Civil CREA-RS231775


João Paulo Maroso
Prefeito Municipal



Nova Bassano, 15 de abril de 2025

- Os serviços deverão ser seguidos conforme os projetos e o memorial descritivo

* Valores incluídos retirados da planilha SINAPI (fevereiro 2025). Sem desoneração. Data de referência técnica: 12/03/25

* Taxa de BDI incluídos nos preços totais dos serviços, de 20,7%

Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão incluídos e diluídos nos itens deste orçamento

Nova Bassano, 15 de abril de 2025

Pamela
Pamela Hentz Cappellari
Eng. Civil CREA-RS231775


João Paulo Maroso
Prefeito Municipal