



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIAÇÃO

COMPOSIÇÕES

Fonte	Tipo	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Unit.	% M.O.	Material	M.O.	Custo Total
SINAPI	COMP.	1	RESTAURAÇÃO DE PISO EM MADEIRA (101730 MODIFICADA)	M2	-	-	95,93%	R\$ 0,90	R\$ 21,20	R\$ 22,10
SINAPI	COMPOSICAO	95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,179304	R\$ 0,72	0,00%	R\$ 0,13	R\$ -	R\$ 0,13
SINAPI	COMPOSICAO	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,080361	R\$ 4,02	0,00%	R\$ 0,32	R\$ -	R\$ 0,32
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,252360	R\$ 25,81	100,00%	R\$ -	R\$ 6,51	R\$ 6,51
SINAPI	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,504719	R\$ 29,11	100,00%	R\$ -	R\$ 14,69	R\$ 14,69
COTAÇÃO	INSUMO	COT. 01	LIXA EM FOLHA GRAO 220	UN	0,076900	R\$ 1,85	0,00%	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ 0,14
COTAÇÃO	INSUMO	COT. 02	LIXA EM FOLHA GRAO 80	UN	0,140200	R\$ 2,20	0,00%	R\$ 0,31	R\$ -	R\$ 0,31
SINAPI										

* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (agosto/2026). Sem desoneração. Data de referência técnica: 11/09/26.
* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão inclusos e diluídos nos itens deste orçamento.

Nova Bassano, 28 de setembro de 2026

Dominique de Moura Jank
Eng.^a Civil CREA-RS253223

João Paulo Maroso
Prefeito Municipal