



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIAÇÃO

COMPOSIÇÕES

Fonte	Tipo	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Unit.	% M.O.	Material	M.O.	Custo Total
SINAPI	COMP.	2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA DE BASALTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 (101167 MODIFICADA)	M2	-	-	18,39%	R\$ 91,08	R\$ 20,53	R\$ 111,61
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,330500	R\$ 24,83	100,00%	R\$ -	R\$ 8,21	R\$ 8,21
SINAPI	COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,330500	R\$ 26,29	100,00%	R\$ -	R\$ 8,69	R\$ 8,69
SINAPI	COMPOSICAO	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL	CHI	0,107000	R\$ 71,47	46,15%	R\$ 4,12	R\$ 3,53	R\$ 7,65
SINAPI	COMPOSICAO	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL	CHP	0,003100	R\$ 168,08	19,62%	R\$ 0,42	R\$ 0,10	R\$ 0,52
SINAPI	INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,020400	R\$ 91,38	0,00%	R\$ 1,86	R\$ -	R\$ 1,86
COTAÇÃO		COT. 2	PARALELEPÍPEDO DE PEDRAS DE BASALTO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 18 A 23 CM; LARGURA: 11 A	M²	1,005000	R\$ 73,35	0,00%	R\$ 73,71	R\$ -	R\$ 73,71
SINAPI	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,114000	R\$ 96,24	0,00%	R\$ 10,97	R\$ -	R\$ 10,97
Fonte	Tipo	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Unit.	% M.O.	Material	M.O.	Custo Total
SINAPI	COMP.	1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) DE PEDRAS DE BASALTO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, DIMENSÕES 50X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA) (94273 MODIFICADA)	M	-	-	29,05%	R\$ 31,60	R\$ 12,94	R\$ 44,54
SINAPI	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2	M3	0,001800	R\$ 744,27	28,59%	R\$ 0,96	R\$ 0,38	R\$ 1,34
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,229600	R\$ 24,83	100,00%	R\$ -	R\$ 5,70	R\$ 5,70
SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,229600	R\$ 29,88	100,00%	R\$ -	R\$ 6,86	R\$ 6,86
COTAÇÃO		COT. 1	GUIA (MEIO-FIO) DE PEDRAS DE BASALTO, DIMENSÕES 50X13X20 CM (COMPRIMENTO X ESPESSURA X	M	1,005000	R\$ 29,86	0,00%	R\$ 30,01	R\$ -	R\$ 30,01
SINAPI	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,006600	R\$ 95,00	0,00%	R\$ 0,63	R\$ -	R\$ 0,63

* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (janeiro/2026). Sem desoneração. Data de referência técnica: 10/02/26.

* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão inclusos e diluídos nos itens deste orçamento.

Nova Bassano, 26 de março de 2026

Pâmela Hentz Cappellari
Eng.ª Civil CREA-RS231775

João Paulo Maroso
Prefeito Municipal