



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL
PRINCESA DO JACUÍ—CAPITAL NACIONAL DO ARROZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, GOVERNANÇA, PARCERIAS E
INOVAÇÃO

PARECER ANÁLISE TÉCNICA

CRONOGRAMA: Observações

O cronograma apresentado pela empresa difere do cronograma elaborado pela Prefeitura, objeto de licitação.

No item infraestrutura foi estabelecido 80% para a etapa 1. Questiona-se se na etapa que corresponde a 1 mês é possível executar todos os serviços previstos, visto que a cura do concreto é de 28 dias.

Na última etapa está previsto a execução da laje, questiona-se se o tempo de cura e todos os serviços que compreendem a execução da obra serão possíveis de serem executados em 1 mês.

ORÇAMENTO: Observações

Número dos itens difere da planilha do processo licitatório e não há somatório total dos itens da planilha.

TÍTULOS: Observações

Descrição do título do BDI e do título de encargos difere da obra que está no processo licitatório.

No mais, solicita-se esclarecimentos quanto ao cronograma e as correções para ser dado andamento as próximas etapas do processo licitatório.

Cachoeira do Sul, 10 de julho de 2025

Daniele dos Santos Martins
CREA RS 234669