

Análise de Preço Unitário de CBUQ entregue em Cachoeira, com distância média de transporte de 120km

Fonte: SINAPI Agosto/2025 e SICRO JULHO/2025

Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unit.	BDI	Preço Unit.	Preço Total
SINAPI-I	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	TON	1	R\$ 812,50	16,49%	R\$ 946,48	R\$ 946,48
SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	120	R\$ 0,82	16,49%	R\$ 0,96	R\$ 114,63
TOTAL							R\$ 1.061,11	

R\$1.061,11 POR TONELADA DE ASFALTO ENTREGUE EM CACHOEIRA DO SUL - DMT 120KM

Observação 1: Foi considerado o item SINAPI-I 1518, que considera a compra da massa asfáltica de usina. Foi considerado este item pois os volumes pretendidos são baixos, e a massa asfáltica será utilizada para reparo de buracos em pavimentações asfálticas.

Observação 2: Estima-se o peso de transporte de 21T por caminhão basculante de 10m³.


10.10.25