

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	Locação de container com banheiro de espaço para armazenamento, inclui transporte	uni.		1.226,57	1.228,20
SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT: 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	1.100,00	1.100,00
SINAPI	100950	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	30	3,81	3,84
SINAPI	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,54	25,99
Composição	02	Remoção do equipamento SPDA para posterior reinstalação	uni		19,43	21,00
SINAPI-I	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	0,5	17,80	19,24
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,5	21,06	22,76
Composição	03	Amarração estrutura existente com a a viga de amarração com ferro 10mm, 4 barras de 50cm por pilar	Uni		39,13	40,09
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	1,234	8,07	8,07
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,01	20,00	20,00
SINAPI-I	134	GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	KG	8	1,64	1,64
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	24,70	26,16
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	28,14	29,88
Composição	04	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL instalado	Uni		23,92	24,40
SINAPI-I	7142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1	11,84	11,84
sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	27,68	29,41
sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	24,26	25,72
sinapi-i	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0188	2,17	2,17
sinapi-i	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,026	95,02	95,02
sinapi-i	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0212	83,86	83,86
Composição	05	Estrutura Metálica de cobertura	Uni		1.951,68	1.958,44
SINAPI-I	43665	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M)	KG	197,524	9,01	9,01
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	29,22	31,14
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	24,64	26,10
SINAPI-I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	9,49	4,25	4,25
Cotação	1001	Arruela zincada 1/4"	UNIDADE	42	0,40	0,40
Cotação	1002	Porca zincada 1/4"	UNIDADE	42	0,17	0,17
Composição	06	Locação de papaentulho de 3m³ para um dia	Uni		250,00	250,00
Cotação	1003	Papaentulho	UNIDADE	1	250,00	250,00
					0,00	0,00
Composição	07	Instalação de andaimes fachadeiros	m²		40,90	42,07
SINAPI	100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	0,1	14,36	15,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	23,48	24,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	29,22	31,14
SINAPI-I	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	1	22,50	22,50
					0,00	0,00

Data

 Responsável Técnico: RODRIGO PEREIRA FILHO
 CREA/CAU: A2855542