

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	12	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20x20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN		25,52	25,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	23,48	24,83
SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	20,82	20,82
Composição	13	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13x26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN		22,70	22,97
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	23,48	24,83
SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	18,00	18,00
Composição	172	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ORÇAMENTO 12975 ORSE	UN		2.325,25	2.328,57
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	30,11	31,99
COTAÇÃO	73	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO orçamento 12975/ORSE	UN	1	2.277,34	2.277,34
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1	17,80	19,24
Composição	174	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) P/ INCENDIO 07611/ORSE	UN		184,96	188,28
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	30,11	31,99
COTAÇÃO	75	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) 07611/ORSE	UN	1	137,05	137,05
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1	17,80	19,24
Composição	120	TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU	UN		108,39	108,39
COTAÇÃO	32	TAXA CREA CAU	UN	1	108,39	108,39
Composição	01	TOMADA 2P+T 10A, DE SOBREPOR, PARA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		30,71	31,55
SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	1	16,88	16,88
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,20	26,69
Composição	14	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20x40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN		38,26	38,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	23,48	24,83
SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	33,56	33,56
Composição	15	FAIXA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA COMPLEMENTAR, *100x10* CM, TIPO C2	UN		52,70	52,97
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	23,48	24,83
COTAÇÃO	76	FAIXA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA COMPLEMENTAR, *100x10* CM, TIPO C2	UN	1	48,00	48,00
Composição	173	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO 12665/ORSE	UN		255,43	258,75
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	30,11	31,99
COTAÇÃO	74	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO 12665/ORSE	UN	1	207,52	207,52
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1	17,80	19,24
Composição	16	INVERSÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DE PORTA	UN		410,69	428,39
SINAPI	88273	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	26,00	27,60
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	23,48	24,83
SINAPI-I	3993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	1	113,81	113,81
Composição	17	FECHAMENTO DE JANELAS COM CHAPA CIMENTÍCIA	M2		134,24	135,00
SINAPI-I	11062	PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	M2	1,053	55,95	55,95
COTAÇÃO	77	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2MM X 19 MM	CENTO	0,15	32,75	32,75
SINAPI-I	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	0,7604	7,34	7,34
SINAPI-I	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,991	8,33	8,33
SINAPI-I	44074	PRIMER DE POLIURETANO	L	0,012	565,53	565,53
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,6452	34,86	34,86
SINAPI-I	36887	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	0,3	14,94	14,94
SINAPI-I	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,5489	4,45	4,45
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,344	27,35	29,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,112	23,48	24,83

03/07/2026

Data

Responsável Técnico: Márcia Gonçalves Heck
CREA/CAU: A67180-0