

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ARMADURA 4X CA-50 10MM E CA 60 5MM C/15CM, ESTACAS COM 3 M DE PROFUNDIDADE, COMPOSIÇÃO COM BASE NO ITEM 100899	M		242,76	247,16
SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	1,595	15,55	15,99
SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	8,14	10,20	10,27
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0766207	28,14	29,88
SINAPI	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,049	176,58	178,84
SINAPI	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE	CHP	0,0247	421,17	423,43
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3833	23,48	24,83
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,1472	551,88	558,40
Composição	02	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO 4+4MM, COMPOSIÇÃO COM BASE NO ITEM 106314	M²		650,36	653,87
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,196	0,47	0,47
SINAPI-I	20259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M	3,416	0,00	0,00
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	0,964	48,83	48,83
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,992	3,46	3,46
Cotação	06	VIDRO LAMINADO 4+4 INCOLOR COM PERFIL DE ALUMÍNIO E BORRACHA	M²	1	532,00	532,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1320126	23,48	24,83
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3121055	25,40	26,91

11/08/2026

Data

 Responsável Técnico: Eng. Civil Daniele Martins
 CREA/CAU: CREA RS 234669