CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**001**	**PINTURA TELHAS COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR (REF.: 102491)**	**M2**		**22,27**	**22,94**
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,16	8,84	8,84
SINAPI-I	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,427	22,31	22,31
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,275	31,00	32,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	24,37	25,81
Composição	**002**	**PORTA DE AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, SEM GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,30 X 1,75 M (REF.: 94807)**	**UN**		**919,34**	**923,09**
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,94	36,25	36,25
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	11	1,29	1,29
SINAPI-I	39022	PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	1,2	644,90	644,90
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6844	29,29	31,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,476	24,37	25,81
Composição	**003**	**GRADE DE AÇO FORMADA POR BARRAS CHATAS DE 25 X 4,8MM - 0,20 X 0,40M (REF.:99.861)**	**M2**		**603,58**	**631,23**
SINAPI-I	565	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M	M	9,3995	7,83	7,83
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	7,7334	8,75	8,75
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,1154	57,58	57,58
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,3522	25,59	27,13
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,5327	32,83	34,82
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,65	27,19
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	29,29	31,11
Composição	**004**	**ESPELHO DE3 MADEIRA PARA ABAS - 15CM**	**M**		**41,43**	**42,72**
SINAPI-I	3993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,165	124,77	124,77
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,014	14,98	14,98
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	28,64	30,45
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,22	26,76
Composição	**005**	**COLOCAÇÃO DE JANELAS DE AÇO DO TIPO BASCULANTE**	**M2**		**229,35**	**242,67**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,098	29,29	31,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,549	24,37	25,81
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	M3	0,021	852,64	870,38
Composição	**006**	**VIDRO LISO INCOLOR 3MM APLICADO COM MASSA DE VIDRACEIRO**	**M2**		**140,73**	**142,65**
SINAPI-I	10490	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	M2	1	104,86	104,86
SINAPI-I	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	0,5	7,63	7,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,583	24,37	25,81
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,676	26,39	27,99
Composição	**1**	**MONTAGEM DE PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 38 X 38 X6,00MM CHAPA 22, COM TODOS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**		**33,45**	**34,56**
SINAPI-I	39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	1	8,93	8,93
Cotação	1	SAPATA INTERNA, GALVANIZADA ELETROLÍTICDA, 38 X 38MM - 114 X 114MM, 4 FUROS, CHAPA 18	UN	0,28	5,59	5,59
Cotação	2	EMENDA "X" PERFURADA, GALVANIZADA ELETROLÍTICA, 38 X 38MM, CHAPA 18	U N	0,12	7,70	7,70
Cotação	3	EMENDA "I" PERFURADA, GALVANIZADA ELETROLÍTICA, 38 X 38MM, CHAPA 18	UN	0,16	2,49	2,49
Cotação	4	SUPORTE GANCHO CURTO, GALVANIZADO ELETROLÍTICO, 38 X 38MM, CHAPA 18	UN	0,48	1,98	1,98
Cotação	5	PARAFUSO AUTO-TRAVANTE, CABEÇA ABAULADA, ZINCADO 1/4" X 1/2"	U N	2,64	0,30	0,30
Cotação	6	ARRUELA LISA, ZINCADA 1/4"	U N	3,12	0,10	0,10
Cotação	7	PORCA SEXTAVADA, ZINCADA, 1/4"	UN	2,64	0,17	0,17
SINAPI-I	7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,12	0,88	0,88
SINAPI-I	11059	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2")	UN	0,48	0,28	0,28
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	26,17	27,75
Composição	**2**	**MONTAGEM DE ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 3/4", PAREDE DE 0,9MM, COM TODOS OS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**		**65,38**	**67,69**
SINAPI-I	21128	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	M	1	12,87	12,87
SINAPI-I	2637	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	UN	1,5	2,37	2,37
SINAPI-I	2633	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM	UN	0,3333	6,29	6,29
SINAPI-I	39209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	0,5	0,88	0,88
SINAPI-I	39175	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	0,5	1,70	1,70
SINAPI-I	39128	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	3	1,84	1,84
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	3	0,43	0,43
Cotação	8	SAÍDA LATERAL TIPO "J" GALVANIZADA ELETROLÍTICA, PARA ELETRODUTO DE 3/4", CHAPA 18	UN	0,5	1,88	1,88
Cotação	5	PARAFUSO AUTO-TRAVANTE, CABEÇA ABAULADA, ZINCADO 1/4" X 1/2"	U N	0,5	0,30	0,30
Cotação	6	ARRUELA LISA, ZINCADA 1/4"	U N	0,5	0,10	0,10
Cotação	7	PORCA SEXTAVADA, ZINCADA, 1/4"	UN	0,5	0,17	0,17
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6667	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6667	26,17	27,75

Documento assinado digitalmente em 16/09/2026 10:37:14
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/xWYd6 para verificar a autenticidade.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	**3**	**MONTAGEM DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 1", PAREDE DE 0,9MM, COM TODOS OS ACESSÓRIOS - FORENECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**		**83,22**	**85,53**
Cotação	9	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO DE 1", PAREDE DE 0,90MM	UN	1	33,43	33,43
SINAPI-I	2638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	1,3333	2,75	2,75
SINAPI-I	2617	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM	UN	0,3333	8,55	8,55
SINAPI-I	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	0,6667	1,36	1,36
SINAPI-I	39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	0,6667	1,83	1,83
SINAPI-I	39129	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	UN	1	1,97	1,97
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1	0,43	0,43
Cotação	10	SAÍDA LATERAL TIPO "J" GALVANIZADA ELETROLÍTICA, PARA ELETRODUTO DE 1", CHAPA 18	0	0,3333	3,10	3,10
Cotação	5	PARAFUSO AUTO-TRAVANTE, CABEÇA ABAULADA, ZINCADO 1/4" X 1/2"	U N	0,3333	0,30	0,30
Cotação	6	ARRUELA LISA, ZINCADA 1/4"	U N	0,3333	0,10	0,10
Cotação	7	PORCA SEXTAVADA, ZINCADA, 1/4"	UN	0,3333	0,17	0,17
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6667	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6667	26,17	27,75
Composição	**4**	**MONTAGEM DE CONDULETE MÚLTIPLO TIPO "X" DE ALUMÍNIO DE 1", COM TODOS OS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**66,29**	**66,87**
SINAPI-I	2581	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN	1	29,24	29,24
Cotação	11	TAMPA DE ALUMÍNIO, PARA CONDULETE TIPO "X", DE 1", MODULAR, 3 POSTOS	UN	1	7,78	7,78
SINAPI-I	39185	BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,5	8,35	8,35
SINAPI-I	2488	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	UN	1,5	3,20	3,20
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,43	0,43
Cotação	12	TAMPÃO PVC, PARA CONDULETE TIPO "X", DE 1"	UN	2,5	0,68	0,68
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16667	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16667	26,17	27,75
Composição	**5**	**MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, ESPAÇO PARA 16 DIN, ESPAÇO PARA PROTEÇÕES GERAIS, BARRAMENTOS, APLICAÇÃO DE TERMINAIS, COM TODOS OS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**1.143,16**	**1.157,00**
SINAPI-I	12038	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1	440,88	440,88
SINAPI-I	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	6	7,48	7,48
SINAPI-I	34688	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A	UN	1	13,56	13,56
SINAPI-I	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1	58,33	58,33
SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	3	117,25	117,25
SINAPI-I	7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,88	0,88
Cotação	15	TERMINAL ILHÓS, DE COBRE ESTANHADO, À COMPRESSÃO, PRÉISOLADO 1,50MM²	UN	6	0,06	0,06
Cotação	16	TERMINAL ILHÓS, DE COBRE ESTANHADO, À COMPRESSÃO, PRÉ ISOLADO 2,50MM²	UN	10	0,06	0,06
Cotação	17	TERMINAL ILHÓS, DE COBRE ESTANHADO, À COMPRESSÃO, PRÉ ISOLADO 4,00MM²	UN	7	0,12	0,12
Cotação	18	TERMINAL ILHÓS, DE COBRE ESTANHADO, À COMPRESSÃO, PRÉ ISOLADO 6,00MM²	UN	7	0,14	0,14
Cotação	19	TERMINAL ILHÓS, DE COBRE ESTANHADO, À COMPRESSÃO, PRÉ ISOLADO 6,00MM²	UN	9	0,26	0,26
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	26,17	27,75
Composição	**6**	**DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63 A - FORNECIMENTO E INSTLAÇÃO**	**UN**		**22,94**	**23,52**
SINAPI-I	34688	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A	UN	1	13,56	13,56
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16667	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16667	26,17	27,75
Composição	**7**	**MÓDULO DE TOMADA 2P + 7, 10A, 250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**15,93**	**16,10**
SINAPI-I	38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	11,27	11,27
Cotação	16	TERMINAL ILHÓS, DE COBRE ESTANHADO, À COMPRESSÃO, PRÉ ISOLADO 2,50MM²	UN	3	0,06	0,06
Cotação	13	MÓDULO CEGO PVC	UN	2	0,83	0,83
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	26,17	27,75
Composição	**8**	**MÓDULO DE INTERRUPTOR 10A, 250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**12,34**	**12,51**
SINAPI-I	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	7,74	7,74
Cotação	15	TERMINAL ILHÓS, DE COBRE ESTANHADO, À COMPRESSÃO, PRÉISOLADO 1,50MM²	UN	2	0,06	0,06
Cotação	13	MÓDULO CEGO PVC	UN	2	0,83	0,83
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	26,17	27,75
Composição	**9**	**LUMINÁRIA COMERCIAL, TIPO SOBREPOR, 2 X 18W, PARA LÂMPADA T8 LED, COM SOQUETE G13, EM CHAPA DE AÇO E SUPORTE PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**101,15**	**102,30**
Cotação	14	EM CHAPA DE AÇO E SUPORTE TREFILADO	UN	1	65,40	65,40
SINAPI-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2	8,22	8,22
Cotação	5	PARAFUSO AUTO-TRAVANTE, CABEÇA ABAULADA, ZINCADO 1/4" X 1/2"	U N	1	0,30	0,30
Cotação	6	ARRUELA LISA, ZINCADA 1/4"	U N	1	0,10	0,10
Cotação	7	PORCA SEXTAVADA, ZINCADA, 1/4"	UN	1	0,17	0,17
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,333	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,333	26,17	27,75
Composição	**10**	**DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FORNECIMENTO**	**UN**		**285,59**	**285,59**
Cotação	20	DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉ3CNICA	UN	1	285,59	285,59

Documento assinado digitalmente em 16/09/2026 10:37:14
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/xWYd6 para verificar a autenticidade.

Nome: Guilherme Schmidt
CPF: ***.330.290-**
Assinado com certificado digital avançado

Nome: George Henrique Schreiner
CPF: ***.627.860-**
Assinado com certificado digital avançado

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

_

Documento assinado digitalmente em 16/09/2026 10:37:14
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/xWYd6 para verificar a autenticidade.