

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>001</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>	<b>MÊS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.174,69</b>
SICRO	P9812	Engenheiro - mensalista	mês	0,06	0,00	30.360,66
SICRO	P9840	Encarregado geral - mensalista	mês	1	0,00	13.144,49
SICRO	P9858	Laboratorista - mensalista	mês	0,06	0,00	7.288,75
SICRO	P9833	Auxiliar de laboratório - mensalista	mês	0,06	0,00	5.557,43
SICRO	P9949	Topógrafo - mensalista	mês	0,06	0,00	7.296,36
<b>Composição</b>	<b>002</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>6.590,07</b>	<b>6.590,07</b>
Cotação	E9679	CAVALO MECÂNICO COM DOIS REBOQUES HIDROPNEUMÁTICOS DE 5 E 4 EIXOS E MESAS DE GIRO COM CAPACIDADE DE 130T - 440KW	UNIDADE	1	6.590,07	6.590,07
<b>Composição</b>	<b>003</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA</b>	<b>DIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>64,87</b>
SICRO	5213383	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	13	0,00	0,82
SICRO	5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	13	0,00	4,17
<b>Composição</b>	<b>004</b>	<b>ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO - REF. SINAPI 74022/27 (DATA BASE 11/2018)</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>73,53</b>	<b>78,57</b>
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	33,16	35,41
SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	38,73	41,43
<b>Composição</b>	<b>005</b>	<b>ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA QUEBTE - REF. Sinapi 74022/040 (data base 11/2018)</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>367,68</b>	<b>392,88</b>
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	33,16	35,41
SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5	38,73	41,43
<b>Composição</b>	<b>006</b>	<b>ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO - MISTURA BETUMINOSA QUENTE - REF. SINAPI 74022/53 (DATA BASE 11/2018)</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>489,18</b>	<b>522,48</b>
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13	33,16	35,41
SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	38,73	41,43
<b>Composição</b>	<b>008</b>	<b>ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA - REF. SINAPI 74022/42 (DATA BASE 11/2018)</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>94,55</b>	<b>101,03</b>
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8	33,16	35,41
SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	38,73	41,43
<b>Composição</b>	<b>009</b>	<b>ENSAIO GRANULOMETRIA PENEIRAMENTO - REF. SINAPI 74022/006 (DATA BASE 11/2018)</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>168,08</b>	<b>179,60</b>
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2	33,16	35,41
SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	38,73	41,43
<b>Composição</b>	<b>010</b>	<b>CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0 M³ / 16 T E PÁ GARRGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO OPERACIONAL 11.632 KG - REF. SINAPI 74010/1 (DATA BASE 03/2020)</b>	<b>M3</b>		<b>2,31</b>	<b>2,34</b>
SINAPI	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,003	219,15	220,88
SINAPI	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,008	182,11	184,64
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,008	23,48	24,83
<b>Composição</b>	<b>011</b>	<b>TUBO DE CONCRETO PS1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D=0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SICRO 2003869 (DATA BASE 10/2025)</b>	<b>M</b>		<b>99,69</b>	<b>111,22</b>
Cotação	E9686	CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T E CARROCERIA DE 7T - 136W	HORA	0,1	322,90	322,90
SICRO	P9821	Pedreiro	h	0,1	0,00	28,73
SICRO	P9824	Serveente	h	0,3	0,00	23,78
SINAPI-I	37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	1	67,40	67,40
SICRO	1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,00249	0,00	612,45
<b>Composição</b>	<b>012</b>	<b>TUBO DE CONCRETO PS1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D=0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SICRO 2003869 (DATA BASE 10/2025)</b>	<b>M</b>		<b>130,26</b>	<b>141,79</b>
Cotação	E9686	CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T E CARROCERIA DE 7T - 136W	HORA	0,1	322,90	322,90
SICRO	P9821	Pedreiro	h	0,1	0,00	28,73
SICRO	P9824	Serveente	h	0,3	0,00	23,78
SINAPI-I	37452	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	M	1	97,97	97,97
SICRO	1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,00249	0,00	612,45
<b>Composição</b>	<b>013</b>	<b>TUBO DE CONCRETO PS1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D=0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SICRO 2003822 (DATA BASE 10/2025)</b>	<b>M</b>		<b>151,57</b>	<b>166,21</b>
Cotação	E9686	CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T E CARROCERIA DE 7T - 136W	HORA	0,12	322,90	322,90
SICRO	P9821	Pedreiro	h	0,12	0,00	28,73
SICRO	P9824	Serveente	h	0,36	0,00	23,78
SINAPI-I	37453	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	1	112,82	112,82
SICRO	1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,0043	0,00	612,45

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	007	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURA BETUMINOSA - REF SINAPI 74022/35 (DATA BASE 11/2018)	UNIDADE		101,21	108,18
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	33,16	35,41
SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	38,73	41,43

25/06/2026

Data

Responsável Técnico: Jeferson Müller  
 CREA/CAU: CREA 107.299 - D