

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de Ibirubá	Calçamento Interior			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	02-26 (N DES.)	Pavimentação Polidétrica Estrada Passo Bonito	Ibirubá/RS	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Polidétrica Estrada Passo Bonito									449.709,14	
1.			Estrada Municipal Linha 5					-	449.709,14	
1.1.			Administração de Obra					-	5.370,44	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	4,00	1.112,08	BDI 1	1.342,61	5.370,44	RA
1.2.			Pavimentação					-	352.791,90	
1.2.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAENTO COM PÓ DE PEDRA - REF. SINAPI 101170 (DATA BASE 11/2025)	M2	6.000,00	39,64	BDI 1	47,86	287.160,00	RA
1.2.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	22.740,00	1,69	BDI 1	2,04	46.389,60	RA
1.2.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	24.990,00	0,64	BDI 1	0,77	19.242,30	RA
1.3.			Meio fio de Pedra Basalto					-	91.546,80	
1.3.1.	Composição	003	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO DE PEDREIRA	M	2.000,00	8,28	BDI 1	10,00	20.000,00	RA
1.3.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.160,00	1,69	BDI 1	2,04	4.406,40	RA
1.3.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.520,00	0,64	BDI 1	0,77	1.940,40	RA
1.3.4.	Cotação	002	MEIO FIO DE PEDRA BASALTO	M	2.000,00	27,00	BDI 1	32,60	65.200,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
O serviço de transporte nos itens SINAPI 95876 e 93593, teve o seu valor unitário reduzido em 30% para se adequar aos valores praticados no mercado.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ibirubá/RS
Local

terça-feira, 30 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Jeferson Müller
CREA/CAU: 107.299-D
ART/RRT: 14490536