



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM CAMPO DE FUTEBOL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Ibirubá/RS	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									280.487,95	
1.			INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM CAMPO DE FUTEBOL					-	280.487,95	
1.1.			Estrutura de postes de instalação e quadros					-	221.441,53	
1.1.1.	Composição	001	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE 1 1/2" EM POSTE DUPLO T E CABOS 4MM	UN	8,00	865,60	BDI 1	1.069,36	8.554,88	RA
1.1.2.	Composição	002	ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE CLASSE II, 6mm E HASTE FRANKILIN	UN	8,00	472,63	BDI 1	583,89	4.671,12	RA
1.1.3.	Composição	003	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 15M 400 daN	UN	8,00	4.778,87	BDI 1	5.903,82	47.230,56	RA
1.1.4.	Composição	004	INSTALAÇÃO DE DUAS CRUZETAS EM POSTE	UN	8,00	864,72	BDI 1	1.068,28	8.546,24	RA
1.1.5.	Composição	005	INSTALAÇÃO DE 05 PROJETOES DE LED EM CRUZETAS DE FIBRA	UN	8,00	12.579,41	BDI 1	15.540,60	124.324,80	RA
1.1.6.	Composição	006	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO PARA COMANDO PARA CADA POSTE 2x2,5mm	M	8,00	849,03	BDI 1	1.048,89	8.391,12	RA
1.1.7.	Composição	007	CD EM POSTE 30x20x20cm COM DISJUNTOR CONTATORA e BARRAMENTO TERRA	UN	8,00	474,03	BDI 1	585,62	4.684,96	RA
1.1.8.	Composição	008	CD DE PROTEÇÃO E COMANDO 60X40X20 COM CHAVES SETORAS E IDENTIFICAÇÃO	UN	1,00	1.296,24	BDI 1	1.601,37	1.601,37	RA
1.1.9.	Composição	009	Instalação de cabo de cobre flexível isolado 2,5mm 0,6/1kv - para comando	UN	1.688,00	6,44	BDI 1	7,96	13.436,48	RA
1.2.			Abertura de valas e instalação de condutores					-	59.046,42	
1.2.1.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M	260,00	9,82	BDI 1	12,13	3.153,80	RA
1.2.2.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	260,00	24,19	BDI 1	29,88	7.768,80	RA
1.2.3.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M	260,00	24,91	BDI 1	30,77	8.000,20	RA
1.2.4.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	850,00	31,24	BDI 1	38,59	32.801,50	RA
1.2.5.	SINAPI	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	13,00	455,92	BDI 1	563,24	7.322,12	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM CAMPO DE FUTEBOL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Ibirubá/RS	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									280.487,95

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ibirubá/RS

Local

sexta-feira, 26 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Luan Stefanello Pianesso

CREA/CAU: 278122

ART/RRT: 14469326

RECURSO

↓