PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	20749-2026	Município de Ibirubá	Calçamento Interior

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	02-26 (N DES.)	Pavimentação Poliédrica Estrada Municipal Linha 5.	Ibirubá/RS	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Pavimentação Poliédrica Estrada Municipal Linha 5.									**434.926,88**	
1.			**Estrada Municipal Linha 5**					**-**	**434.926,88**	
1.1.			**Administração de Obra**					**-**	**5.651,32**	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	4,00	1.170,24	BDI 1	1.412,83	5.651,32	RA
1.2.			**Serviços iniciais**					**-**	**3.628,15**	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	463,76	BDI 1	559,90	3.628,15	RA
1.3.			**Pavimentação**					**-**	**342.571,90**	
1.3.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAENTO COM PÓ DE PEDRA - REF. SINAPI 101170 (DATA BASE 11/2025)	M2	5.340,00	39,64	BDI 1	47,86	255.572,40	RA
1.3.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	32.125,44	1,69	BDI 1	2,04	65.535,90	RA
1.3.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	27.874,80	0,64	BDI 1	0,77	21.463,60	RA
1.4.			**Meio fio de Pedra Basalto**					**-**	**81.180,61**	
1.4.1.	Composição	005	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO DE PEDREIRA	M	1.780,00	8,28	BDI 1	10,00	17.800,00	RA
1.4.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.922,40	1,69	BDI 1	2,04	3.921,70	RA
1.4.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.858,32	0,64	BDI 1	0,77	1.430,91	RA
1.4.4.	Cotação	002	MEIO FIO DE PEDRA BASALTO	M	1.780,00	27,00	BDI 1	32,60	58.028,00	RA
1.5.			**Sinalização**					**-**	**1.894,90**	
1.5.1.	Composição	003	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 - PARADA OBRIGATÓRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	523,22	BDI 1	631,68	631,68	RA
1.5.2.	Composição	004	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	523,16	BDI 1	631,61	1.263,22	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
O serviço de transporte nos itens SINAPI 95876 e 93593, teve o seu valor unitário reduzido em 30% para se adequar aos valores praticados no mercado.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JEFERSON MULLER:68335946000
Assinado de forma digital por JEFERSON MULLER:68335946000
Dados: 2026.05.08 10:13:38 -03'00'

Ibirubá/RS
Local

quinta-feira, 7 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Jeferson Müller
CREA/CAU: 107.299-D
ART/RRT: 14398346

PVA3.16