

EMPRESA: EDSON ALMEIDA DOS SANTOS CNPJ 17.706.645/0001-93

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Muro de Fechamrnto Cemiterio Municipal

Item	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Total com BDI
1	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOS OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m³	0,8	88,60	107,21 R\$	70,88 R\$	85,76
2	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	2,55	18,57	22,47 R\$	47,35 R\$	57,30
3	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CIMENTO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM- MONTAGEM AF_06/2022	KG	54	11,43	13,83 R\$	617,22 R\$	746,84
4	SINAPI	CONCRETO FCK= 30MPA, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,54	519,80	628,96 R\$	280,69 R\$	339,64
5	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	5,4	120,83	146,20 R\$	652,48 R\$	789,50
6	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,54	299,41	362,29 R\$	161,68 R\$	195,63
7	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CIMENTO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM	KG	30	14,10	17,06 R\$	423,00 R\$	511,83
8	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	5,04	114,00	137,94 R\$	574,56 R\$	695,22
9	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPa, COM USO DE BALEIS- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,3	927,75	1.122,58 R\$	278,33 R\$	336,77
10	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	20,52	81,04	98,06 R\$	1.662,94 R\$	2.012,16
11	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHERDE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20222	m²	21,24	7,30	8,83 R\$	155,05 R\$	187,61
12	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	21,24	24,36	29,48 R\$	517,41 R\$	626,06
13	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	21,24	3,66	4,42 R\$	77,74 R\$	93,88
14	SINAPI		m²	21,24	13,43	16,25 R\$	285,25 R\$	345,16
15	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, COM BRANCA.	L	7,2	21,7	26,25 R\$	156,24 R\$	189,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Edson Almeida dos Santos
CPF 022.766.650-90

5.988,80
1.223,56
7.212,36