



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA EMEI SANTA RITA DE CÁSSIA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA EMEI SANTA RITA DE CÁSSIA	MUNICÍPIO / UF SOBRADINHO/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓	
F	LOTE	LOTE	SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA EMEI SANTA RITA DE CÁSSIA								78.176,69		
F	Meta	Meta	1.		SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA EMEI SANTA RITA DE CÁSSIA						-	78.176,69	
F	Nível 2	Nível 2	1.1.		SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS CERÂMICAS						-	46.099,19	
F	Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	360,00	4,04	BDI 1	4,93	1.774,80	RA
F	Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	414,00	58,99	BDI 1	71,97	29.795,58	RA
F	Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	83,00	5,14	BDI 1	6,27	520,41	RA
F	Serviço	Serviço	1.1.4.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	100,00	103,31	BDI 1	126,04	12.604,00	RA
F	Serviço	Serviço	1.1.5.	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	35,00	25,86	BDI 1	31,55	1.104,25	RA
F	Serviço	Serviço	1.1.6.	SINAPI	89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	15,00	16,40	BDI 1	20,01	300,15	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.2.		ESTRUTURA DE MADEIRA						-	32.077,50	
F	Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	250,00	8,71	BDI 1	10,63	2.657,50	RA
F	Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	250,00	96,46	BDI 1	117,68	29.420,00	RA
F													

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SOBRADINHO/RS
Local
terça-feira, 24 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: NATÁLIA CARNIEL
CREA/CAU: 247534
ART/RRT: 14288719