



Município de Casca

República Federativa do Brasil
Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Engenharia

Casca, 11 de julho de 2024.

De: Engenharia

Para: Licitações

Por intermédio do presente, solicitamos a abertura de licitação **para contratação de empresa especializada para execução da reforma da cobertura e pintura da UBS, no povoado Migliavaca**, conforme segue:



Município de Casca

República Federativa do Brasil
Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Engenharia

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	UBS MIGUAVACA - REFORMA	22,23%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
PORTO ALEGRE	04-24 (N DES.)	UBS MIGUAVACA - REFORMA	CASCA - RS			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UBS MIGUAVACA - REFORMA									
1.			COBERTURA						48.954,02
1.1.			TROCA DO TELHADO						23.621,06
1.1.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF- 09/2023	M2	277,80	3,65	BDI 1	4,46	1.238,99 RA
1.1.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF- 07/2019	M2	277,80	58,52	BDI 1	71,53	19.871,03 RA
1.2.			IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE - ENTRADA						2.511,04
1.2.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF- 05/2021	M2	38,00	3,55	BDI 1	4,34	164,92 RA
1.2.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÓS. AF- 09/2023	M2	38,00	50,51	BDI 1	61,74	2.346,12 RA
2.			REVESTIMENTOS						26.332,96
2.1.			FORRO DE GESSO						5.887,57
2.1.1.	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF- 09/2023	M2	82,74	3,03	BDI 1	3,70	306,14 RA
2.1.2.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF- 08/2023 PS	M2	82,74	47,97	BDI 1	58,63	4.851,05 RA
2.1.3.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF- 08/2023	M	190,70	3,13	BDI 1	3,83	730,38 RA
2.2.			PINTURA						20.445,39
2.2.1.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF- 04/2023	M2	82,74	21,15	BDI 1	25,85	2.138,83 RA
2.2.2.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÓS. AF- 04/2023	M2	147,90	13,48	BDI 1	16,48	2.437,39 RA
2.2.3.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÓS. AF- 04/2023	M2	606,96	11,17	BDI 1	13,65	8.285,00 RA
2.2.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÓS. AF- 04/2023	M2	300,85	13,69	BDI 1	16,73	5.033,22 RA
2.2.5.	SICRO	3906402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m²	907,81	2,30	BDI 1	2,81	2.550,95 RA

↑ RECURSO



Município de Casca

República Federativa do Brasil
Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Engenharia

A empresa contratada deverá fornecer os serviços constantes no orçamento, incluindo mão de obra de material.

Justifica-se a reforma em virtude de infiltrações existentes no telhado, as quais provocaram deterioração do forro de gesso e aparecimento de mofo nas lajes e paredes da edificação.

Sendo o que se apresenta no momento, ciente de vossa cordial compreensão, aguardamos o deferimento.

Atenciosamente,

Eduardo José Conte

Setor de Engenharia