

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MIGLIAVACA - REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS MIGLIAVACA - REFORMA	MUNICÍPIO / UF CASCA - RS	BDI 1 22.23%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
UBS MIGLIAVACA - REFORMA									49.954,02	
1.			COBERTURA					-	23.621,06	
1.1.			TROCA DO TELHADO					-	21.110,02	
1.1.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	277,80	3,65	BDI 1	4,46	1.238,99	RA
1.1.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	277,80	58,52	BDI 1	71,53	19.871,03	RA
1.2.			IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE - ENTRADA					-	2.511,04	
1.2.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF 05/2021	M2	38,00	3,55	BDI 1	4,34	164,92	RA
1.2.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	38,00	50,51	BDI 1	61,74	2.346,12	RA
2.			REVESTIMENTOS					-	26.332,96	
2.1.			FORRO DE GESSO					-	5.887,57	
2.1.1.	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	82,74	3,03	BDI 1	3,70	306,14	RA
2.1.2.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS	M2	82,74	47,97	BDI 1	58,63	4.851,05	RA
2.1.3.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF 08/2023	M	190,70	3,13	BDI 1	3,83	730,38	RA
2.2.			PINTURA					-	20.445,39	
2.2.1.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	82,74	21,15	BDI 1	25,85	2.138,83	RA
2.2.2.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	147,90	13,48	BDI 1	16,48	2.437,39	RA
2.2.3.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	606,96	11,17	BDI 1	13,65	8.285,00	RA
2.2.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	300,85	13,69	BDI 1	16,73	5.033,22	RA
2.2.5.	SICRO	3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m²	907,81	2,30	BDI 1	2,81	2.550,95	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CASCA - RS
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MIGLIAVACA - REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS MIGLIAVACA - REFORMA	MUNICÍPIO / UF CASCA - RS	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UBS MIGLIAVACA - REFORMA									49.954,02

quinta-feira, 11 de julho de 2024
Data

Nome: EDUARDO JOSÉ CONTE
CREA/CAU: RS 208923
ART/RRT: 0

RECURSO
↓