Obra
MURO SONHO DE CRIANÇA

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
21,66%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
			Infraestrutura									
1			**SAPATAS**									
1.1	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, ALAS/SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	495,36	10,70	3,91	9,11	13,02	1.934,52	4.513,89	6.448,41
1.4	94965	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	13,97	536,00	195,63	456,47	652,10	2.732,94	6.376,86	9.109,80
1.6	92409	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 6 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 -UTILIZAÇÃO 2 X	m2	18,68	125,00	45,62	106,45	152,08	852,23	1.988,53	2.840,76
1.7	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5CM*. AF_08/2017	m³	1,55	100,00	36,50	85,16	121,66	56,57	132,00	188,57
										5.576,26	13.011,28	18.587,55
2			**PILARES**									
2.1	92409	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	12,96	125,00	45,62	106,45	152,08	591,27	1.379,62	1.970,89
2.2	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILARES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	129,42	10,70	3,91	9,11	13,02	505,42	1.179,32	1.684,74
2.4	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,03	14,00	5,11	11,92	17,03	102,35	238,81	341,16
2.5	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	2,11	738,41	269,50	628,84	898,35	568,66	1.326,86	1.895,52
										1.767,69	4.124,62	5.892,31
2			**ALVENARIA TIJOLO MACIÇO DUPLO**									
2.1	89290	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL TIJOLOS 14X19X29 , argamassa cimento areia cal	M2	25	83,00	30,29	70,68	100,98	757,33	1.767,11	2.524,45
2.2	87905	SINAPI	CHAPISCO EM PAREDE	M2	33,42	8,00	2,92	6,81	9,73	97,58	227,69	325,27

2.3	8775	SINAPI	EMBOÇO MASSA ÚNICA EM PAREDE	M2	33,42	58,00	21,17	49,39	70,56	707,46	1.650,75	2.358,21
										1.562,38	3.645,55	5.207,92
3			**VIGA TOPO**									
3.1	92409	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	12,42	125,00	45,62	106,45	152,08	566,63	1.322,14	1.888,77
3.2	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, ALAS/SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	119,6	10,70	3,91	9,11	13,02	467,07	1.089,84	1.556,91
3.3	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5/16 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,25	14,00	5,11	11,92	17,03	108,58	253,36	361,94
3.4	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	1,24	738,41	269,50	628,84	898,35	334,19	779,77	1.113,95
										1.476,47	3.445,10	4.921,57
									Totais ->	**10.382,80**	**24.226,54**	**34.609,35**

Anselmo Orsato
CREA RS 102163

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANSELMO PEDRO ORSATO
Data: 10/07/2026 13:22:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br