PREFEITURA DE MARAU
Terra das Oportunidades.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL**
**OBRA: REFORMA TELHADO - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "CCI"**
*MARAU/RS*

**Proprietário: Município de Marau**
*Local da Obra: Rua Honorino Pereira Borges, final - SN Marau/RS.*
*SINAPI 06/26*

| ITEM | Fonte (SINAPI) | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO TOTAL | | BDI | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Custo não desonerado | material/m.obra | 21,89% | |
| **TELHADO** | | | | | | | | **R$ 122.587,69** |
| **1.** | **SERVIÇOS INICIAIS** | | | | | | | **R$ 3.846,12** |
| 1.1 | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 98,60 | R$ 5,14 | R$ 506,80 | R$ 110,94 | R$ 617,74 |
| 1.2 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 440,00 | 4,04 | R$ 1.777,60 | R$ 389,12 | R$ 2.166,72 |
| 1.3 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (APENAS MADEIRAS DANIFICADAS, A SEREM SUBSTUIDAS). | M2 | 100,00 | 8,71 | R$ 871,00 | R$ 190,66 | R$ 1.061,66 |
| **2.** | **COBERTURA** | | | | | | | **R$ 118.741,57** |
| 2.1 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA DANIFICADAS) | M2 | 100,00 | 27,44 | R$ 2.744,00 | R$ 600,66 | R$ 3.344,66 |
| 2.2 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | M2 | 440,00 | 196,70 | R$ 86.548,00 | R$ 18.945,36 | R$ 105.493,36 |
| 2.3 | 1110 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM | M | 80,00 | 32,59 | R$ 2.607,20 | R$ 570,72 | R$ 3.177,92 |
| 2.4 | 40783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | M | 18,60 | 45,95 | R$ 854,67 | R$ 187,09 | R$ 1.041,76 |
| 2.5 | 20235 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA, ABA 400 MM, COMPRIMENTO 1100 MM | UN | 77,00 | 60,56 | R$ 4.663,12 | R$ 1.020,76 | R$ 5.683,88 |

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIONES SORTICA MARTINS
Data: 20/08/2026 16:09:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

19 DE AGOSTO DE 2026

Arquiteto e Urbanista

Diones Sortica Martins

CAU RS A107680-9