



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE PASSO FUNDO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMEI PADRE ZEZINHO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CERCAMENTO EMEI PADRE ZEZINHO	MUNICÍPIO / UF PASSO FUNDO/RS	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CERCAMENTO EMEI PADRE ZEZINHO									401.482,91	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	30.964,81	
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	16.164,77	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,42	460,44	BDI 1	575,55	1.392,83	RA
1.1.2.	Composição	10	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS INCLUSO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MÊS	3,00	1.213,70	BDI 1	1.517,13	4.551,39	RA
1.1.3.	Composição	14	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20X50M (LXC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	183,00	44,68	BDI 1	55,85	10.220,55	RA
1.2.			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					-	4.309,69	
1.2.1.	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	183,00	9,83	BDI 1	12,29	2.249,07	RA
1.2.2.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,24	130,79	BDI 1	163,49	39,24	RA
1.2.3.	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	40,00	15,85	BDI 1	19,81	792,40	RA
1.2.4.	Cotação	04	TELE ENTULHO	UN	3,00	327,73	BDI 1	409,66	1.228,98	RA
1.3.			TERRENO					-	10.490,35	
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	36,60	92,01	BDI 1	115,01	4.209,37	RA
1.3.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	250,00	4,95	BDI 1	6,19	1.547,50	RA
1.3.3.	Composição	01	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - INCLUSO TRANSPORTE	M3	43,92	9,52	BDI 1	11,90	522,65	RA
1.3.4.	Composição	08	LOCAÇÃO DE OBRA DE FECHAMENTO DO TERRENO NO ALINHAMENTO DO LOTE	M	183,00	18,41	BDI 1	23,01	4.210,83	RA
2.			CERCAMENTO					-	295.987,56	
2.1.			FUNDAÇÃO PROFUNDA					-	13.418,56	
2.1.1.	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	69,30	154,90	BDI 1	193,63	13.418,56	RA
2.2.			VIGAS CORTINA					-	133.188,55	
2.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	75,76	109,93	BDI 1	137,41	10.410,18	RA
2.2.2.	Composição	01	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - INCLUSO TRANSPORTE	M3	45,46	9,52	BDI 1	11,90	540,97	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE PASSO FUNDO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMEI PADRE ZEZINHO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CERCAMENTO EMEI PADRE ZEZINHO	MUNICÍPIO / UF PASSO FUNDO/RS	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CERCAMENTO EMEI PADRE ZEZINHO									401.482,91	
2.2.3.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	378,80	87,17	BDI 1	108,96	41.274,05	RA
2.2.4.	SINAPI	100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	618,10	18,09	BDI 1	22,61	13.975,24	RA
2.2.5.	SINAPI	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	1.002,50	16,24	BDI 1	20,30	20.350,75	RA
2.2.6.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	M3	37,88	704,38	BDI 1	880,48	33.352,58	RA
2.2.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	189,40	49,92	BDI 1	62,40	11.818,56	RA
2.2.8.	SINAPI	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	42,00	27,93	BDI 1	34,91	1.466,22	RA
2.3.			BLOCOS DE COROAMENTO					-	13.059,55	
2.3.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	7,88	150,53	BDI 1	188,16	1.482,70	RA
2.3.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	149,31	17,40	BDI 1	21,75	3.247,49	RA
2.3.3.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	16,00	20,78	BDI 1	25,98	415,68	RA
2.3.4.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	8,00	791,37	BDI 1	989,21	7.913,68	RA
2.4.			FECHAMENTO EM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO					-	64.749,06	
2.4.1.	Cotação	03	PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA ESPESSURA 8CM TRAVADA EM PILARES H COM ALTURA 3,00M - NAS DIVISAS DOS LOTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	91,50	566,11	BDI 1	707,64	64.749,06	RA
2.5.			FECHAMENTO EM GRADIL METÁLICO					-	71.571,84	
2.5.1.	Composição	11	GRADIL METÁLICO FABRICADO EM TUBOS QUADRADOS DE 20X20 MM NA VERTICAL TAMPADO NO TOPO, E 30X30 MM NA HORIZONTAL, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, FIXADO AOS PILARES METÁLICOS ATRAVÉS DE CHUBAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	83,00	528,32	BDI 1	660,40	54.813,20	RA
2.5.2.	Composição	12	TUBO DE METALON PARA FIXAÇÃO DO GRADIL, 10X10CM COM ESPESSURA DE 2MM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	384,77	BDI 1	480,96	13.466,88	RA
2.5.3.	Composição	13	TUBO DE METALON PARA FIXAÇÃO DOS PORTÕES, 20X20CM COM ESPESSURA DE 3MM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	658,35	BDI 1	822,94	3.291,76	RA
3.			PINTURA					-	24.303,22	

PMV3.11

2 / 4



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE PASSO FUNDO	Apelido do Empreendimento EMEI PADRE ZEZINHO			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 04-25 (N DES.)	Descrição do Lote CERCAMENTO EMEI PADRE ZEZINHO	Município / UF PASSO FUNDO/RS	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CERCAMENTO EMEI PADRE ZEZINHO									401.482,91	
3.1.			PINTURA DO GRADIL METÁLICO					-	17.954,71	
3.1.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	164,30	10,02	BDI 1	12,53	2.058,68	RA
3.1.2.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	164,30	25,33	BDI 1	31,66	5.201,74	RA
3.1.3.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	164,30	52,07	BDI 1	65,09	10.694,29	RA
3.2.			ACABAMENTO DAS VIGAS					-	6.348,51	
3.2.1.	SINAPI	87799	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	M2	66,70	61,98	BDI 1	77,48	5.167,92	RA
3.2.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	66,70	14,16	BDI 1	17,70	1.180,59	RA
4.			PORTÕES METÁLICOS					-	12.040,14	
4.1.			EXECUÇÃO DE NOVO PORTÃO DE FERRO					-	11.067,84	
4.1.1.	Composição	03	PORTÃO GRADIL METÁLICO 5,00 X 2,20 M, DE CORRER, COM UMA DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR ZARCÃO E DUAS DEMÃOS DE PINTURA - INCLUSO INSTALAÇÃO	UN	1,00	8.854,27	BDI 1	11.067,84	11.067,84	RA
4.2.			PORTÃO DE ACESSO DE PEDESTRES (JÁ EXISTENTE)					-	972,30	
4.2.1.	Composição	09	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO DE ACESSO DE PEDESTRES.	UN	1,00	104,68	BDI 1	130,85	130,85	RA
4.2.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	7,70	10,02	BDI 1	12,53	96,48	RA
4.2.3.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	7,70	25,33	BDI 1	31,66	243,78	RA
4.2.4.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	7,70	52,07	BDI 1	65,09	501,19	RA
5.			PASSEIO PÚBLICO					-	32.985,23	
5.1.			CALÇADA DE PAVER					-	32.985,23	
5.1.1.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	250,00	84,04	BDI 1	105,05	26.262,50	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE PASSO FUNDO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMEI PADRE ZEZINHO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CERCAMENTO EMEI PADRE ZEZINHO	MUNICÍPIO / UF PASSO FUNDO/RS	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CERCAMENTO EMEI PADRE ZEZINHO									401.482,91	
5.1.2.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	87,60	46,01	BDI 1	57,51	5.037,88	RA
5.1.3.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3,90	48,91	BDI 1	61,14	238,45	RA
5.1.4.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	2,65	149,32	BDI 1	186,65	494,62	RA
5.1.5.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	6,00	126,90	BDI 1	158,63	951,78	RA
6.			REPAROS FINAIS					-	5.201,95	
6.1.			FINAL DE OBRA					-	5.201,95	
6.1.1.	Composição	15	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSO IRRIGAÇÃO MANUAL INICIAL.	M2	27,00	42,46	BDI 1	53,08	1.433,16	RA
6.1.2.	Composição	06	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	286,60	10,52	BDI 1	13,15	3.768,79	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PASSO FUNDO/RS  
Local  
  
quarta-feira, 14 de maio de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: EDUARDA DO CARMO  
CREA/CAU: RS265982  
ART/RRT: 13761774

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - INCLUSO TRANSPORTE	M3		9,37	9,52
SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1	7,46	7,58
SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1	1,91	1,94
Composição	03	PORTÃO GRADIL METÁLICO 5,00 X 2,20 M, DE CORRER, COM UMA DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR ZARCÃO E DUAS DEMÃOS DE PINTURA - INCLUSO INSTALAÇÃO	UN		8.805,30	8.854,27
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	25,54	27,86
SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	11	718,93	718,93
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	11	23,75	25,33
SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	11	49,62	52,07
SINAPI-I	5088	PORTA CADEADO EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"	UN	1	7,15	7,15
SINAPI-I	5085	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM AÇO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	1	31,77	31,77
Composição	06	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		9,76	10,52
SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	1	3,53	3,83
SINAPI-I	37526	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	UN	0,25	3,55	3,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	21,43	23,26
Composição	08	LOCAÇÃO DE OBRA DE FECHAMENTO DO TERRENO NO ALINHAMENTO DO LOTE	M		16,60	18,41
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2994	37,39	41,56
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2994	18,08	19,95
Composição	09	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO DE ACESSO DE PEDESTRES.	UN		96,12	104,68
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,52	24,48
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	25,54	27,86
Composição	10	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,30 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (INCLUSO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS		1.212,20	1.213,70
SINAPI	100950	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	30	3,74	3,79
SINAPI-I	10775	COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	1.100,00	1.100,00
Composição	11	GRADIL METÁLICO FABRICADO EM TUBOS QUADRADOS DE 20X20 MM NA VERTICAL E HORIZONTAL NO TUBO 50X50 E 30X30 MM NA HORIZONTAL, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, FIXADO AOS	M		495,00	528,32
SINAPI-I	565	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M	M	0,68	15,69	15,69
Cotação	05	TUBO QUADRADO PRETO 20 X 20 MM ESPESSURA 1,20	M	14	6,78	6,78
Cotação	06	TUBO QUADRADO PRETO 30 X 30 MM ESPESSURA 1,20	M	1	10,43	10,43
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,115	48,67	48,67
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,965	22,52	24,48
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,479	25,54	27,86
Composição	12	TUBO DE METALON PARA FIXAÇÃO DO GRADIL, 10X10CM COM ESPESSURA DE 2MM, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		382,25	384,77
Cotação	07	TUBO DE METALON 10X10CM ESP 2MM PARA FIXAÇÃO DO GRADIL	M	2,6	130,54	130,54
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,3	50,68	50,68
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,54	27,86
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	29,77	32,49
Composição	13	TUBO DE METALON PARA FIXAÇÃO DOS PORTÕES, 20X20CM COM ESPESSURA DE 3MM, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		655,33	658,35
Cotação	08	TUBO DE METALON 10X10CM ESP 3MM PARA FIXAÇÃO DOS PORTÕES	UN	2,8	214,96	214,96
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,4	50,68	50,68
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	25,54	27,86
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	29,77	32,49
Composição	14	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20X6,00 M (L X C), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		42,39	44,68
SINAPI	105130	EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024	M	1,5	25,38	26,91
SINAPI-I	37524	50 M (L X C)	M	1,2	3,60	3,60
Composição	15	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSO IRRIGAÇÃO MANUAL INICIAL.	M2		40,57	42,46
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0277	22,36	24,30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,43	23,26
SINAPI-I	3324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1	18,53	18,53

14/05/2025

Data

Responsável Técnico: EDUARDA DO CARMO  
CREA/CAU: RS265982