ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO

Arvorezinha, 20 de agosto de 2026.

ORIGEM: Setor de Engenharia, Eng. Civil Júlia Giordani Berton

DESTINO: Setor de Licitações

ASSUNTO: Solicitação de análise técnica de impugnação – Concorrência Eletrônica nº 11/2026

Com base no memorando encaminhado a este setor, referente a análise de documentação técnica juntada por empresa para a Concorrência Eletrônica nº 11/2026, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada para executar melhoria sanitárias domiciliares – conjunto sanitário e tratamento individual de esgoto, nas localidades rurais do Município de Arvorezinha Arvorezinha/RS, tem-se o seguinte parecer.

1. Quantitativos exigidos no Edital

Conforme estabelecido no item 17 do edital, os quantitativos necessários para comprovação da capacidade técnica são:

Item	Parcela relevante	Quantitativo total de obra	Percentual máximo exigido	Quantitativo mínimo exigido
01	Alvernaria de vedação de blocos cerâmicos de 9x14x19 cm assentamento e preparo com betoneira	309,75 m² Item 2.3.2.1	50%	154,87 m²
02	Execução de radier, espessura de 10cm, fck=30MPA com uso de formas em madeira serrada	119,25 m² Item 3.1.3	50%	m²
03	Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos maciços de 19x14x19cm assentamento e preparo para esgoto individual	273,36 m² Item 3.1.4	50%	m²
04	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia com aditivo impermebealizante	311,61 m² Item 3.1.6	50%	m²
05	Laje pré-moldada unidirecional biapoiada para piso enchimento em cerâmica, vigota convencional	65,28 m² Item 3.1.7	50%	m²

2. Análise da documentação apresentada

A empresa habilitada R K SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LIMITADA, apresentou atestados de capacidade técnica, com as seguintes quantidades executadas:

Documento assinado digitalmente em 20/08/2026 16:19:03
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/y4QzA para verificar a autenticidade.

- Item 1 – Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos de 9x14x19 cm assentamento e preparo com betoneira:
    - Atende – CAT 348088, apresenta execução de 3.800,00 m² de alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado na horizontal de 9x19x19, sendo o item superior ao necessário conforme edital;
- Item 2 – Execução de radier, espessura de 10cm, fck=30MPA com uso de formas em madeira serrada;
    - Atende – CAT 2234440, apresenta execução de 13,63 m² de radier, insuficiente ao solicitado. Contudo a empresa apresenta execução de piso em concreto moldado in loco e também execução de sapatas. Desta forma ATENDE POR SIMILARIDADE TÉCNICA, considerando o piso de concreto armado moldado in loco como serviço de características executivas similares ao radier;
- Item 3 – Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos maciços de 19x14x19cm assentamento e preparo para esgoto individual:
    - Atende – CAT 2146827, apresenta execução de 100,00 m² e de 58,65 m² de alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado na horizontal de 14x19x29 e 14x19x39, respectivamente, sendo o item superior ao necessário conforme edital;
- Item 4 –Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante:
    - Atende – CAT 2146827, apresenta execução de 5,15 m² de impermeabilização com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante, insuficiente ao solicitado. Contudo a empresa apresenta execução de impermeabilização com argamassa polimérica e membrana acrílica. Desta forma ATENDE POR SIMILARIDADE TÉCNICA, considerando que ambos possuem a finalidade de promover a impermeabilização

Documento assinado digitalmente em 20/08/2026 16:19:03
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/y4QzA para verificar a autenticidade.

e redução da passagem de água através das superfícies tratadas;

- Item 5 - Laje pré-moldada unidirecional biapoiada para piso enchimento em cerâmica, vigota convencional;
    - Não atende – CAT 2146827, apresenta a execução de 12,00 m² de laje para piso e 12,00 m² de laje para forro, totalizando assim 24m² de laje pré-moldada, sendo insuficiente conforme a quantidade exigida. Na CAT 411149, apresenta execução de 245,00 m² de laje executada, porém este atestado está em nome de empresa distinta da ganhadora da licitação, sendo apenas a profissional responsável a mesma.

3. Conclusão

Com base na análise técnica realizada, verifica-se que a R K SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LIMITADA, **não apresentou capacidade técnica suficiente para execução dos serviços licitados**. Entretanto, visto que a empresa não apresentou atendimento em apenas um item, cabe a comissão desta licitação pela decisão de abertura de diligencia para complementação dos atestados.

Atenciosamente,

Nome: Júlia Giordani Berton
CPF: ***.985.280-**
Assinado com certificado digital avançado

Júlia Giordani Berton
Engenheira Civil – CREA RS 240245

Documento assinado digitalmente em 20/08/2026 16:19:03
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/y4QzA para verificar a autenticidade.