

Prezadsa Prefeituras Municipais de Alecrim e Porto Vera Cruz;

Nós, da Technisan Engenharia LTDA, CNPJ: 04.650.752/0001-5, viemos através desse propor orçamento referente aos serviços de projeto de ponte no perímetro rural do município, na divida entre as cidades.

Nossa empresa já realizou projetos de Pontes, projetos estruturais, fundações, PPCI e demais complementares para diversos empreendimentos no Rio Grande do Sul, públicos e privados tendo como clientes a Prefeitura de Santa Maria, Prefeitura de São Gabriel, Prefeitura de Dilermando de Aguiar, Prefeitura de Ivorá, Prefeitura de Santiago, Prefeitura de Mata, Prefeitura de São Pedro do Sul, Prefeitura de Santo Cristo, Ecopçan, Receita Federal (SM), Hospital Regional de Santa Maria, SINDUSCON (Santa Maria), Clube Dores, Sarkis Engenharia, Colégio Militar de Santa Maria, 4º BLOG, Construtora Jobim, L4 Construtora, De Martini, SERLUZ, MVS Engenharia, ACIU (Uruguaiana), Sementes Costa Beber, EON Energia, dentre outras.

Descrição do Serviço

De acordo com informações fornecidas pela equipe da Prefeitura, se trata de uma ponte, com 18,00m de vão, atualmente em madeira, a qual necessita de melhorias para ponte em concreto armado (ou protendido) com elevação do greide de passagem da mesma. A nova ponte, terá dimensão aumentada, conforme indicado em estudo hidrológico a ser realizado, com largura de 6,00m. Abaixo imagem da ponte atual, fornecida pelo cliente.



Será realizado os seguintes serviços:

1 - Projeto executivo da ponte contemplando anteprojeto da ponte com detalhamento de formas e armaduras dos pilares, vigas, lajes e de fundações, tudo com memorial descritivo e de cálculo.

2 - Estudo Hidrológico, seguindo o Modelo solicitado pela Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul;

3 - Levantamento Topográfico, com nível da via e batimetria do fundo do rio;

4 - Sondagem SPT em número de 2 furos, um em cada lado da cabeceira da ponte existente.

5 – Projeto de Drenagem para a Ponte;

6 – Projeto de Pavimentação para a Ponte;

7 – Acesso e volume de aterro para a nova Ponte

8 - Memorial Descritivo e de Cálculo dos projetos realizados;

9 – Quantitativos e Orçamentação com Composições SINAPI, SICRO.

Será entregue em conjunto com o projeto da ponte as planilhas orçamentárias e especificações técnicas, de forma a permitir a licitação e contratação da execução das pontes.

Para todos os serviços será realizada a respectiva ART.

Toda documentação entregue será em formato PDF, DWG, Excel e Word, com assinatura digital nos arquivos PDF.

Orçamento

Com isso, nosso orçamento foi estimado conforme abaixo:

R\$28.000,00 (Vinte e oito mil reais)

Forma de Pagamento

Formas de Pagamento: Na entrega do projeto completo.

Prazo dos serviços:

Até 15 dias após assinatura do contrato.

Validade da Proposta

Valida da Proposta: 60 dias

Att

23/10/2025

Thiago M. Piovezan
Eng. Civil Especialista em Estruturas de Concreto e Fundações
CREA-RS 197.361
Technisan Engenharia LTDA