

**COMPOSIÇÃO 02**

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							
TIPO DO ITEM	SINAPI MAI/2025	DESCRIÇÃO BÁSICA	Unidade: m				
A- MATERIAL E EQUIPAMENTO			UN.	CUSTO	COEFICIENTE	CUS TOTAL	
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	R\$ 79,05	0,00100	R\$ 0,08	
INSUMO	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	R\$ 8,84	0,00289	R\$ 0,03	
						R\$ -	
						R\$ -	
						R\$ -	
						R\$ -	
						TOTAL (A)	R\$ 0,11
B - MÃO-DE-OBRA			UN.	CUSTO	COEFICIENTE	CUS TOTAL	
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 24,00	0,00250	R\$ 0,06	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 24,31	0,00750	R\$ 0,18	
SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 42,64	0,00200	R\$ 0,09	
SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 24,24	0,00250	R\$ 0,06	
						TOTAL (B)	R\$ 0,39
C - TRANSPORTE			UN.	CUSTO	COEFICIENTE	CUS TOTAL	
						R\$ -	
						TOTAL (C)	R\$ -
						<b>TOTAL A+B+C</b>	<b>R\$ 0,50</b>