



TUCUNDUVA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 09/10/2026

Hora: 15:54:08



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000022/2026
EMISSION: 24/09/2026
SECRETARIA: OBRAS E SANEAMENTO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO
USUÁRIO EMISSOR: EVANDRO RAFAEL GUARIENTI

Objetivo do pedido

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SANTO ONOFRE - VILA OPERÁRIA.

Justificativa

A contratação de empresa especializada para a realização da obra de pavimentação asfáltica da Rua Santo Onofre, localizada na Vila Operária, justifica-se pela necessidade de melhorar as condições de trafegabilidade, segurança e mobilidade urbana no local. A pavimentação existente apresenta condições que dificultam o deslocamento de veículos e pedestres, especialmente em períodos de chuvas, ocasionando a formação de irregularidades, acúmulo de água, lama e demais transtornos aos usuários da via. A execução da pavimentação asfáltica proporcionará uma superfície de rolamento mais adequada, contribuindo para a redução de problemas de conservação e para melhores condições de circulação. A intervenção também contribuirá para a valorização e qualificação da infraestrutura urbana, proporcionando maior conforto e segurança aos moradores e demais usuários da via, além de facilitar o acesso às residências e aos serviços existentes na região. A contratação de empresa especializada mostra-se necessária em razão da complexidade dos serviços, que demandam mão de obra qualificada, equipamentos apropriados e conhecimento técnico para a correta execução das etapas de preparação da via, aplicação dos materiais, compactação, acabamento e demais procedimentos necessários, observando-se as normas técnicas e as especificações estabelecidas pela Administração Municipal. Dessa forma, a execução da obra de pavimentação asfáltica da Rua Santo Onofre atende ao interesse público, promovendo a melhoria da infraestrutura viária e das condições de mobilidade urbana, segurança, acessibilidade e qualidade de vida da população da Vila Operária.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
000/001	UN	1,0000000000	0,00	00020757 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO
000/002	M2	2,8800000000	0,00	00020218 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
000/003	M²	1935,6000000000	0,00	00013420 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Descrição adicional:

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

000/004	M	692,3100000000	0,00	00020227 - SARJETA DE CONCRETO USINADO, 30 CM, BASE X 6CM ALTURA
000/005	M	692,3100000000	0,00	00020758 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
000/006	M3	62,3100000000	0,00	00020759 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA PARA REMOÇÃO DE MEIO-FIO
000/007	M3	62,3100000000	0,00	00020760 - CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, DMT ATÉ 5KM DE MATERIAL DE BOTA FORA DE VALAS DE DRENAGEM COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M³) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³
000/008	M3	17,2800000000	0,00	00020380 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M³), LARGURA DE 0,8M A 1,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
000/009	M3	0,7200000000	0,00	00020762 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026

**TUCUNDUVA****SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES****PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO**

Impressão: 09/10/2026

Hora: 15:54:08



000/010	M	6,0000000000	0,00	00020763 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
000/011	M	6,0000000000	0,00	00020764 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600MM
000/012	M3	7,3000000000	0,00	00019445 - 1.3.5. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
000/013	M3	2,8800000000	0,00	00020382 - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
000/014	M3XKM	148,5600000000	0,00	00020765 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
000/015	UN	3,0000000000	0,00	00018309 - DRENAGEM PLUVIAL - 1.1.2. - CAIXA COLETORA TIPO 01 (1,20X1,20X1,50M) COM GRELHA DE FERRO
000/016	M3	66,9900000000	0,00	00020766 - ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³/155HP) FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10M³, DMT ATÉ 1KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020
000/017	M2	191,4000000000	0,00	00020370 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
000/018	M3	38,2800000000	0,00	00020767 - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
000/019	M3XKM	1547,9200000000	0,00	00020765 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
000/020	M3	28,7100000000	0,00	00020382 - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
000/021	M3XKM	1270,1600000000	0,00	00020765 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
000/022	M2	191,4000000000	0,00	00020768 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO + IMPOSTOS SINAPI
000/023	M2	1935,6000000000	0,00	00020769 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025
000/024	M2	1727,9100000000	0,00	00020770 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. ANP + IMPOSTOS SINAPI
000/025	M3	51,8400000000	0,00	00020221 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE BINDER, EXCLUSIVE TRANSPORTE, CAMADA E=3CM
000/026	M2	1727,9100000000	0,00	00020770 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. ANP + IMPOSTOS SINAPI
000/027	M3	51,8400000000	0,00	00020222 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE, CAMADA E=3CM



TUCUNDUVA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 09/10/2026

Hora: 15:54:08



000/028	M3XKM	4890,7600000000	0,00	00020765 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
000/029	TXKM	419,1800000000	0,00	00020771 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30.000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
000/030	TXKM	6301,6900000000	0,00	00020772 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30.000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
000/031	M	230,0000000000	0,00	00020225 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E=10CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
000/032	M2	11,4000000000	0,00	00020773 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E=30CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
000/033	UN	5,0000000000	0,00	00019448 - 1.4.1. PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA R-1 "PARE"
000/034	UN	2,0000000000	0,00	00011922 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA A-32B "PEDESTRE"

Descrição adicional:

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA A-32B "PEDESTRE"

000/035	H	8,0000000000	0,00	00020496 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
000/036	H	20,0000000000	0,00	00019691 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
000/037	H	20,0000000000	0,00	00020725 - AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
000/038	M	692,3100000000	0,00	00019450 - 1.4.3. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
000/039	UN	1,0000000000	0,00	00020757 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução da obra de **pavimentação asfáltica**, (serviços iniciais, drenagem, pavimentação, sinalização e serviços complementares) da Rua Santo Onofre, Vila Operária, de acordo com o projeto básico elaborado pelo Setor de Engenharia do município de Tucunduva/RS.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Tucunduva/RS, como se vê naquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração, em consonância com o Decreto Municipal nº 825, de 28 de fevereiro de 2024, que regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.1333, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre o plano de contratações anual.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O objeto da contratação tem natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A execução da obra ocorrerá por empreitada por preço global, com prazo previsto para a conclusão de 90 dias, podendo ser prorrogado de acordo com o interesse da administração. Demais especificações para a execução se encontram no Projeto Básico, que é parte integrante desde instrumento.



TUCUNDUVA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 09/10/2026

Hora: 15:54:08



A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Concorrência, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XXXVIII, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os documentos solicitados pelo setor de engenharia do município, quanto a habilitação técnica.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Referente ao quantitativo para a contratação, o objeto se trata da contratação de empresa especializada para a execução da obra de **pavimentação asfáltica**, (serviços iniciais, drenagem, pavimentação, sinalização e serviços complementares) da Rua Santo Onofre, Vila Operária, de acordo com o projeto básico elaborado pelo Setor de Engenharia do município de Tucunduva/RS

ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Conforme Projeto Básico elaborado pelo Setor de Engenharia do Município, para a solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresa especializada para a execução da obra de **pavimentação asfáltica**, (serviços iniciais, drenagem, pavimentação, sinalização e serviços complementares) na Rua Santo Onofre, Vila Operária, de acordo com o projeto básico elaborado pelo Setor de Engenharia do município de Tucunduva/RS.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 364.762,97 (Trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos), de acordo com a planilha orçamentária elaborada pelo Setor de Engenharia do município de Tucunduva/RS, em consonância com Art. 23, § 2º, inciso I, da Lei 14.133/2021.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a contratação de empresa especializada para a execução da obra de **pavimentação asfáltica**, (serviços iniciais, drenagem, pavimentação, sinalização e serviços complementares) da Rua Santo Onofre, Vila Operária, de acordo com o projeto básico elaborado pelo Setor de Engenharia do município de Tucunduva/RS.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização. Ademais, a existência de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto à eventual responsabilização por eventuais sinistros ocorridos.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. A Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato. Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

- a) elaboração de minuta do edital;
- b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;



TUCUNDUVA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 09/10/2026

Hora: 15:54:08



- c) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso);
- d) elaboração de minuta do contrato;
- e) encaminhamento do processo para análise jurídica;
- f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;
- g) publicação e divulgação do edital e anexos;
- h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;
- i) realização do certame, com suas respectivas etapas;
- j) assinatura e publicação do contrato; e
- k) realização de empenho.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a execução da obra podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta. Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Em relação aos impactos ambientais provenientes desta contratação, segue em anexo ao PROJETO, o parecer ambiental.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

De acordo:

Jonas Fernando Hauschild

Prefeito Municipal

TERMO DE REFERENCIA:

DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução da obra de **pavimentação asfáltica**, (serviços iniciais, drenagem, pavimentação, sinalização e serviços complementares) da Rua Santo Onofre, Vila Operária, de acordo com o projeto básico elaborado pelo Setor de Engenharia do município de Tucunduva/RS, com fornecimento de material, serviços, mão de obra, equipamentos, etc... conforme especificações técnicas do projeto básico.

O prazo de entrega da obra é de 03 mês (90 dias), após assinatura do contrato e a autorização para início da obra, conforme cronograma físico financeiro, podendo ser solicitada prorrogação mediante justificativa e autorização da contratante.

A vigência desta contratação será até a data de 31 de dezembro de 2027, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério