PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000152/2026
EMISSÃO: 16/07/2026
SECRETARIA: EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO
USUÁRIO EMISSOR: LETYANE PATTA DE SOUZA

Objetivo do pedido

Contratação de empresa para execução do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios do Ginásio Municipal de Esportes João Puhl, conforme memorial descritivo e especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, com fornecimento de materiais e mão-de-obra.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
000/001	M2	2,8800000000	0,00	00020459 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURADA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Dotação: Acesso:213 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/002	UN	1,0000000000	0,00	00020460 - CENTRAL ALARME INCÊNDIO ENDEREÇAVEL CIE 1125 INTELBRAS P/12L
Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/003	UN	7,0000000000	0,00	00020461 - SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC
Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/004	UN	7,0000000000	0,00	00020462 - ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO
Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/005	M	180,0000000000	0,00	00020463 - CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ALARME INC. 3X1,50
Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/006	M	180,0000000000	0,00	00020464 - ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE
Descrição adicional: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2026				
Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/007	UN	12,0000000000	0,00	00020465 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4")
Descrição adicional: PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_ 03/2023.				
Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/008	UN	3,0000000000	0,00	00020466 - CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4")
Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/009	UN	15,0000000000	0,00	00020482 - EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4KG NBR 15808:2017
Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/010	UN	15,0000000000	0,00	00020483 - PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2MM 20X20CM
Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/011	UN	23,0000000000	0,00	00020484 - PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA", "SAIDA DE EMERGENCIA", "ROTA DE FUGA", "ESCADA", "APERTE E EMPURRE", PVC 2MM 15X30CM (S1, S2, S3, S10, S12, S18)
Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/012	UN	6,0000000000	0,00	00020681 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURAÇÃO CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20X40" CM, EM PVC "2MM ANTI-CHAMAS (CONFORME NBR 16820) "LOTAÇÃO MÁXIMA"
Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				

000/013	UN	15,0000000000	0,00	00020682 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURAÇÃO CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20X20" CM, EM PVC "2MM ANTI-CHAMAS (CONFORME NBR 16820) "PROIBIDO FUMAR"

Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/014	UN	23,0000000000	0,00	00020487 - LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_ 09/2024

Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/015	UN	8,0000000000	0,00	00020683 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LED - 3000 LUMENS, SEGURIMAX OU SIMILARR

Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/016	UN	18,0000000000	0,00	00020684 - ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO FACE ÚNICA

Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/017	UN	1,0000000000	0,00	00020685 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/018	UN	1,0000000000	0,00	00014608 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Descrição adicional:
AF_07/2025

Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/019	UN	3,0000000000	0,00	00020686 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/020	UN	1,0000000000	0,00	00020687 - DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/021	M	600,0000000000	0,00	00013294 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Descrição adicional:
AF_03/2023

Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/022	M	150,0000000000	0,00	00020688 - ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5598 20MM 3/4""

Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/023	M	20,0000000000	0,00	00020689 - ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 25MM 1""

Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/024	UN	32,0000000000	0,00	00020690 - CAIXA DE LUZ METALICA ELETR ROSCAVEL 4X2""

Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/025	M	10,8400000000	0,00	00020489 - CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025

Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/026	M	19,9200000000	0,00	00020490 - CORRIMÃO DUPLO FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2"

Descrição adicional:
MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025

Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/027	CJ	3,0000000000	0,00	00020691 - BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE 1,70 A 2,60 M

Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/028	M2	14,5200000000	0,00	00020692 - PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES

Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/029	UN	6,0000000000	0,00	00020693 - DEGRAU EM MADEIRA SERRADA 1,10M X 0,35M, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA

Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/030	UN	24,0000000000	0,00	00020694 - DEGRAU PARA ACESSO RADIAL NAS ARQUIBANCADAS 1,10 X 0,35; EM CONCRETO, INCLUSIVE FORMAS E PINTURA ACRÍLICA

Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/031	M	4,8000000000	0,00	00020488 - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA

Descrição adicional:
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇAMENTO DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", FECHAMENTO EM TELA ONDULADA 5X5 COM CANTONEIRA, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/032	UN	1,0000000000	0,00	00020695 - ESCADA METÁLICA, H=1,55M, PARA ACESSO AO PALCO

Descrição adicional:
degraus em chapa xadrez 3/16", Vigas em perfil em "U" 200 x 75mm, inclusive corrimão duplo em tubo de ferro galv. 1 1/2", Pintura em Tinta Esmalte Sintético, Fornecimento e Instalação - Copia da ORSE (8535)

Dotação: Acesso:211 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/033	H	8,0000000000	0,00	00020496 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Dotação: Acesso:213 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/034	UN	1,0000000000	0,00	00020497 - ATESTADO - TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO COM SIMULACAO DE PRIMEIROS SOCORROS E PRODUTOS QUIMICOS E VAZAMENTO DE GAS 16 HORAS FORMACAO IN LOCO ATE 15 COLABORADORES

Dotação: Acesso:213 Projeto: 2039 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a contratação de empresa para execução do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios do Ginásio Municipal de Esportes João Puhl, conforme memorial descritivo e especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, em conformidade com as especificações técnicas do projeto básico.

A vigência desta contratação será até 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogada, mediante justificativa e a critério da Administração, nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/2021.

Caso a execução do contrato ultrapasse o prazo de 12 (doze) meses, poderá ser concedido reajuste ao preço proposto, deduzido eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico-financeiro, tendo como indexador o IPCA.

Ocorrendo às hipóteses previstas no art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei n.º 14.133/2021, poderá ser concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Tucunduva, como se vê naquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O objeto desta contratação se enquadra como obra comum, portanto, toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel, conforme dispões no Art. 6, inciso XII da Lei n° 14.133/2021.

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Concorrência, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço global, nos termos dos artigos 6º, inciso XXXVIII, a), 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº

14.133/2021.

Para prestação dos serviços pretendidos, será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor, que deverá comprovar a atuação em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como, apresentar os documentos referentes a habilitação fiscal, social e trabalhista (art. 62, inciso III, da lei federal 14.133/2021) e, no caso do objeto desta contratação, apresentar também os itens abaixo como habilitação técnica:

1) Inscrição da empresa no CREA ou respectivo conselho de classe;

2) Atestado de Capacidade Técnica Operacional (relativo à empresa);

3) atestado de Capacidade Técnica Profissional (relativo ao profissional);

4) Certidão de Acervo Técnico (CAT com registro de atestado) (relativo ao profissional);

5) Inscrição do Responsável Técnico no CREA ou respectivo conselho de classe;

6) Comprovação de vínculo entre profissional e empresa;

7) Declaração de realização de vistoria/visita técnica ou declaração de renúncia;

- Nos atestados, deverá ser apresentado os mesmos itens ou itens de natureza semelhante aos dispostos no termo de referência da licitação.

- Para garantia da qualidade dos serviços, segurança da obra e comprovação da capacidade técnica da empresa, será exigido, através das certidões, que a empresa já tenha realizado obras de natureza semelhante ao objeto licitado.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Para o levantamento dos quantitativos, foram consideradas as necessidades identificadas in loco, bem como a planilha orçamentária elaborada por Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Tucunduva, a qual se encontra anexa a este ETP.

ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO
Para atendimento da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se como solução viável, sob os aspectos técnico e econômico, a contratação de empresa especializada na execução de Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI).

Verifica-se que há no mercado diversas empresas aptas à prestação desse tipo de serviço, não havendo restrições ou impeditivos que possam comprometer a competitividade do certame.

A contratação deverá observar os parâmetros e diretrizes estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar, no Termo de Referência, no Memorial Descritivo e nos demais documentos que instruirão o edital da futura contratação.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O custo estimado da contratação, bem como o valor de referência, totaliza R$ 88.134,90 (oitenta e oito mil cento e trinta e quatro reais e noventa centavos), podendo ser observado detalhadamente na planilha orçamentária em anexo.

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 758, de 24 de março de 2023, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Tucunduva, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
Com base na natureza dos serviços a serem contratados e visando à ampla competitividade entre os fornecedores disponíveis no mercado, a solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para a execução do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), por meio de processo licitatório na modalidade Concorrência, em formato eletrônico, adotando-se o critério de julgamento de menor preço global, em consonância com os princípios da economicidade e da transparência previstos na Lei nº 14.133/2021.

Considerando que a presente contratação se enquadra como obra/serviço de engenharia, as especificações técnicas, os métodos executivos e as demais condições necessárias à sua execução encontram-se detalhados no memorial descritivo, nas planilhas orçamentárias, nos projetos técnicos e nos demais documentos elaborados por profissional habilitado.

As características dos materiais a serem empregados, bem como os procedimentos de execução, estão descritos nos documentos técnicos que integram o processo, devendo ser rigorosamente observados pela contratada, em conformidade com a legislação e as normas técnicas vigentes.

O objeto contratado contará com garantia mínima de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), abrangendo inclusive eventuais vícios ocultos ou defeitos, ficando a contratada responsável pelos reparos e manutenções necessárias decorrentes de sua execução.

O prazo de garantia terá início a partir do recebimento definitivo da obra ou serviço pela Administração.

Para fins de garantia, aplicam-se subsidiariamente as disposições dos arts. 205 do Código Civil e dos arts. 26 e 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Adicionalmente, será exigida garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme previsto no art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações devem observar o princípio do parcelamento, sempre que tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação desse princípio, o § 1º do referido artigo estabelece que devem ser considerados, entre outros aspectos, a responsabilidade técnica, os custos decorrentes da gestão de múltiplos contratos em comparação com os benefícios da divisão do objeto, bem como a ampliação da competitividade e a prevenção da concentração de mercado.

No presente caso, não se mostra viável a adoção do parcelamento do objeto, tendo em vista que a execução do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI) demanda a integração de diversos serviços técnicos interdependentes, tais como instalações de sistemas preventivos, adequações estruturais e demais intervenções correlatas.

Dessa forma, a contratação de uma única empresa especializada se justifica pela necessidade de assegurar a adequada coordenação técnica, a compatibilidade entre os serviços executados e a responsabilidade integral pela entrega do objeto, garantindo maior eficiência, qualidade e segurança na execução, sem comprometer o resultado final.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando à contratação de empresa especializada para a execução do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI) do Ginásio Municipal de Esportes João Puhl, conforme as diretrizes estabelecidas no memorial descritivo, projetos técnicos e demais documentos que integram o processo.

A contratação tem por finalidade promover a adequação da edificação às normas de segurança contra incêndio, garantindo a proteção da integridade física dos usuários, bem como a regularização do imóvel junto aos órgãos competentes.

Busca-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a justa competição, evitando contratações com sobrepreço, preços manifestamente inexequíveis ou eventual superfaturamento na execução contratual.

O presente processo licitatório exigirá da contratada a execução dos serviços em conformidade com todas as normas técnicas e legais aplicáveis, especialmente aquelas relacionadas à segurança contra incêndio, segurança do trabalho e legislação ambiental vigente.

A contratada deverá, ainda, observar rigorosamente os prazos estabelecidos para a execução dos serviços, conforme disposto no Edital, Termo de Referência, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projetos técnicos.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. A Secretaria da Educação, Cultura, Desporto e Turismo indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

a) elaboração de minuta do edital;

b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária (conforme o caso);

c) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso);

d) elaboração de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para análise jurídica;

f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

g) publicação e divulgação do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;

i) realização do certame, com suas respectivas etapas;

j) assinatura e publicação do contrato; e

l) realização de empenho (conforme o caso).

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

Os serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais decorrentes da execução do PPCI são considerados de baixa magnitude, restringindo-se à geração de resíduos, ruídos e poeira. Como medidas mitigatórias, deverão ser adotadas práticas de destinação adequada de resíduos, uso racional de recursos, controle de emissões e atendimento à legislação ambiental vigente.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

De acordo: _____

Jonas Fernando Hauschild

Prefeito Municipal

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
213	759 Recursos Vinculados a Fundos	2039 Manutençao de Programas Desportivos e Culturais	3390 39 00 00 000	0,00	49.532,24
211	759 Recursos Vinculados a Fundos	2039 Manutençao de Programas Desportivos e Culturais	3390 30 00 00 000	0,00	20.295,60

Total geral disponível **R$ 69.827,84**

SECRETARIA REQUISITANTE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	CONTABILIDADE / FAZENDA
	( ) Com Licitação ( ) Com Dispensa Base Legal:_____	Confirmo saldo na(s) dotação(ões) informada(s)
_____ SECRETÁRIO(A)	_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA