

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS									3.043,55
1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	628,51	1,74	1,50	0,60	2,10	942,76	377,11	1.319,87
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,88	494,84	41,35	557,15	598,50	119,08	1.604,60	1.723,68
2			REFORMA FACHADAS									29.536,42
2.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	260,21	8,95	6,57	4,25	10,82	1.709,57	1.105,90	2.815,47
2.2	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	260,21	63,40	41,71	34,97	76,68	10.853,35	9.099,55	19.952,90
2.3	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	260,21	4,45	1,76	3,62	5,38	457,96	941,96	1.399,92
2.4	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	260,21	17,06	9,01	11,62	20,63	2.344,49	3.023,64	5.368,13
3			TELHADO, FORROS E BEIRAIS									64.156,84
3.1	00000018	Próprio	COLOCAÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, 618 X 1243 X 10mm, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. (SEM FORNECIMENTO DO FORRO) REF. (SINAPI 96486)	m²	76,79	42,25	17,24	33,86	51,10	1.323,85	2.600,11	3.923,96
3.2	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	274,14	92,17	17,24	94,23	111,47	4.726,17	25.832,21	30.558,38
3.3	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	34	78,09	17,24	77,20	94,44	586,16	2.624,80	3.210,96
3.4	00000019	Próprio	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 (SEM FORNECIMENTO DA TESOURA) REF. (SINAPI 92260)	UN	10	288,01	227,94	120,40	348,34	2.279,40	1.204,00	3.483,40
3.5	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	111,27	27,44	8,17	25,01	33,18	909,07	2.782,86	3.691,93
3.6	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	111,27	67,33	4,63	76,80	81,43	515,18	8.545,53	9.060,71

3.7	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	13,17	63,07	13,66	62,62	76,28	179,90	824,70	1.004,60
3.8	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	28,68	63,07	13,66	62,62	76,28	391,76	1.795,95	2.187,71
3.9	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	55,42	98,60	19,13	100,12	119,25	1.060,18	5.548,65	6.608,83
3.10	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	8,16	43,20	3,96	48,29	52,25	32,31	394,05	426,36
4			REVESTIMENTO INTERNO									50.970,94
4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	285,88	8,95	6,57	4,25	10,82	1.878,23	1.214,99	3.093,22
4.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	285,88	39,18	22,71	24,67	47,38	6.492,33	7.052,66	13.544,99
4.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	457,78	4,03	2,33	2,54	4,87	1.066,62	1.162,76	2.229,38
4.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	457,78	14,09	5,73	11,31	17,04	2.623,07	5.177,50	7.800,57
4.5	00000020	Próprio	PINTURA COM TINTA EPÓXI PARA PAREDE, COR BRANCA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO FINDO PREPARADOR	m²	189,56	105,91	18,87	109,22	128,09	3.576,99	20.703,75	24.280,74
4.6	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,28	65,09	58,37	20,35	78,72	16,34	5,70	22,04
5			PISOS									27.978,21
5.1	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	346,78	66,71	11,04	69,64	80,68	3.828,45	24.149,76	27.978,21
6			REVESTIMENTOS CERÂMICOS									9.790,32
6.1	00000021	Próprio	COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (SEM FORNECIMENTO DO REVESTIMENTO) REF. (SINAPI 87273)	m²	125,88	35,03	26,36	16,00	42,36	3.318,19	2.014,08	5.332,27
6.2	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	295,04	12,50	3,14	11,97	15,11	926,42	3.531,63	4.458,05
7			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E EQUIPAMENTOS									14.578,55
7.1	00000022	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA PARA REDE DE ESGOTO 60X60X60cm (PRÓPRIO)	UN	4	545,50	329,61	330,17	659,78	1.318,44	1.320,68	2.639,12
7.2	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	40	45,80	23,27	32,12	55,39	930,80	1.284,80	2.215,60
7.3	86932	SINAPI	BÁCIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3	686,66	43,13	787,38	830,51	129,39	2.362,14	2.491,53
7.4	95471	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	1	988,41	60,54	1.134,94	1.195,48	60,54	1.134,94	1.195,48
7.5	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	461,08	41,96	515,71	557,67	83,92	1.031,42	1.115,34

7.6	00000023	Próprio	INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA, SIFÃO, VÁLVULA, ENGATE E TORNEIRA (SEM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS)	UN	7	187,18	81,26	145,13	226,39	568,82	1.015,91	1.584,73
7.7	99858	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025	M	15	183,92	46,40	176,05	222,45	696,00	2.640,75	3.336,75
8			ESQUADRIAS									17.949,02
8.1	00000024	Próprio	MONTAGEM DE PORTA DE MADEIRA 90X210, COM BATENTE, ALIZARES E FERRAGENS (SEM FONECIMENTO DOS MATERIAIS). REF. (SINAPI 90844)	UN	17	240,72	203,89	87,26	291,15	3.466,13	1.483,42	4.949,55
8.2	00000025	Próprio	MONTAGEM DE PORTA DE MADEIRA 70X210, COM BATENTE, ALIZARES E FERRAGENS (SEM FONECIMENTO DOS MATERIAIS).	UN	3	228,97	193,03	83,90	276,93	579,09	251,70	830,79
8.3	102230	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	73,08	26,44	15,92	16,05	31,97	1.163,43	1.172,93	2.336,36
8.4	00000026	Próprio	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 150X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025. REF. (SINAPI 102182)	UN	1	1.403,24	81,82	1.615,39	1.697,21	81,82	1.615,39	1.697,21
8.5	00000027	Próprio	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 100X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025. REF. (SINAPI 102182)	UN	1	1.035,74	81,82	1.170,90	1.252,72	81,82	1.170,90	1.252,72
8.6	00000028	Próprio	INSTALAÇÃO DE PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA (SEM FORNECIMENTO DO PUXADOR). AF_02/2026 . REF. (SINAPI 100874)	UN	21	44,48	41,96	11,83	53,79	881,16	248,43	1.129,59
8.7	00000029	Próprio	INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, (SEM FORNECIMENTO DA JANELA). AF_11/2024 REF. (SINAPI 94569)	m²	3,84	74,87	39,53	51,02	90,55	151,79	195,92	347,71
8.8	00000030	Próprio	INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER (SEM FORNECIMENTO DA JANELA). AF_11/2024. REF (SINAPI 94570)	m²	14,2	30,79	12,23	25,01	37,24	173,66	355,14	528,80
8.9	8970	ORSE	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural	m²	37,88	106,44	34,88	93,85	128,73	1.321,25	3.555,04	4.876,29
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									15.133,38
9.1	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	190	26,69	24,13	8,15	32,28	4.584,70	1.548,50	6.133,20
9.2	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	210	31,99	30,54	8,15	38,69	6.413,40	1.711,50	8.124,90
9.3	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	84	8,62	0,00	10,43	10,42	0,00	875,28	875,28
10			ABRIGO DE RESÍDUOS 2,30m X 1,50m (ESTRUTURA, ALVENARIA E TELHADO) (REVESTIMENTOS JA CONSIDERADOS)									4.862,98
10.1	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	0,46	866,37	20,42	1.027,45	1.047,87	9,39	472,63	482,02
10.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	2,28	67,01	43,92	37,12	81,04	100,13	84,64	184,77
10.3	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9,02	18,03	8,16	13,64	21,80	73,60	123,03	196,63
10.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	7,6	46,01	15,16	40,48	55,64	115,21	307,65	422,86
10.5	103076	SINAPI	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	3,45	167,04	24,15	177,88	202,03	83,31	613,69	697,00
10.6	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	19	101,43	64,25	58,42	122,67	1.220,75	1.109,98	2.330,73

10.7	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	4,79	27,44	8,17	25,01	33,18	39,13	119,80	158,93
10.8	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	4,79	67,33	4,63	76,80	81,43	22,17	367,87	390,04
11			REVITALIZAÇÃO DO PÁTIO									116.776,40
11.1			ESTACIONAMENTO E CALÇADAS									97.624,77
11.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	555,37	1,44	1,73	0,01	1,74	960,79	5,55	966,34
11.1.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	555,37	3,03	1,08	2,58	3,66	599,79	1.432,86	2.032,65
11.1.3	105727	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	55,54	178,82	10,48	205,80	216,28	582,05	11.430,14	12.012,19
11.1.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3X KM	1099,37	2,51	0,23	2,80	3,03	252,85	3.078,24	3.331,09
11.1.5	92403	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	555,37	70,59	6,91	78,46	85,37	3.837,60	43.574,33	47.411,93
11.1.6	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	131,94	39,73	17,02	31,03	48,05	2.245,61	4.094,10	6.339,71
11.1.7	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	131,94	1,73	1,37	0,72	2,09	180,75	95,00	275,75
11.1.8	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	107,47	4,99	3,07	2,96	6,03	329,93	318,11	648,04
11.1.9	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	8,68	214,36	71,43	187,83	259,26	620,01	1.630,36	2.250,37
11.1.10	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	173,49	85,53	8,47	94,97	103,44	1.469,46	16.476,34	17.945,80
11.1.11	00000031	Próprio	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024. REF (SINAPI 104658)	m	65	56,11	17,07	50,79	67,86	1.109,55	3.301,35	4.410,90
11.2			DRENAGEM PLUVIAL									19.151,63
11.2.1	00000033	Próprio	CAIXA COLETORA TIPO 01 DE ALVENARIA (0,8 x 0,8 x 1,50m), COM GRELHA DE FERRO	UN	3	2.112,59	808,90	1.746,27	2.555,17	2.426,70	5.238,81	7.665,51
11.2.2	95568	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	40	108,31	18,31	112,69	131,00	732,40	4.507,60	5.240,00
11.2.3	90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	56,42	8,58	3,64	6,73	10,37	205,36	379,71	585,07
11.2.4	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	m³	1,2	291,76	101,09	251,79	352,88	121,30	302,15	423,45
11.2.5	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	30,18	30,27	24,68	11,93	36,61	744,84	360,04	1.104,88
11.2.6	96396	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	12,8	175,21	9,21	202,70	211,91	117,88	2.594,56	2.712,44

11.2.7	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3X KM	468,74	2,51	0,23	2,80	3,03	107,81	1.312,47	1.420,28
12			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									3.630,72
12.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	146,28	171,69	5,23	176,92	2.747,04	83,68	2.830,72
12.2	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	41,34	43,54	6,46	50,00	696,64	103,36	800,00

Totais -> 96.596,31 261.811,02 358.407,33

OBS: O REGIME DE DESONERAÇÃO VIÁVEL É O NÃO DESONERADO

Total sem BDI 296.368,40
Total do BDI 62.038,93
Total Geral 358.407,33

Tucunduva, 07 de Agosto de 2026.
Data Base

LUIZ AUGUSTO
KRAUSE
DOBAL:02819679
030

Assinado de forma digital por LUIZ AUGUSTO KRAUSE
DOBAL:02819679030
Dados: 2026.08.07 10:25:13 -03'00'

Eng. Civil Luiz Augusto Dobal
CREARS 238129

CRISTIAN
SCHENDEL:024878
80007

Assinado de forma digital por CRISTIAN SCHENDEL:02487880007
Dados: 2026.08.07 10:26:57 -03'00'

Eng. Civil Cristian Schendel
CREARS 195387