

Obra
REFORMA PSF SANTA RITA 2024

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Rio
Grande do Sul

B.D.I. 23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de mão
de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI		M. O.	MAT.	M. O.	Total	Total
1		SERVIÇOS INICIAIS		5.130,91							
.1	104789 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,74	155,23	51,56	114,87	38,15		153,02	
.2	98547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	m²	18,62	39,52	200,17	735,86	3.727,17		4.463,03	
.2	100392 SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CORRIMÃO EM INÓX	m	7,5	6,90	6,26	51,75	46,95		98,70	
.3	88476 SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	18,62	1,55	20,80	28,86	387,30		416,16	
2		PISO		3.436,32							
2.1	88476 SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	18,62	1,55	20,80	28,86	387,30		416,16	
2.2	87263 SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE	m²	18,62	13,74	128,06	255,84	2.384,48		2.640,32	
2.3	511 SINAPI	APLICAÇÃO DE PRIMER SOBRE MANTA ASFÁLTICA	m²	18,62	8,90	11,50	165,72	214,13		379,85	
3		ALVENARIA		6.931,11							
3.1	96361 SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	36,14	23,21	137,87	838,81	4.982,62		5.821,43	
3.2	101965 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	8,75	27,23	99,59	238,26	871,41		1.109,68	
3.3		PINTURA		1.564,11							
3.3.1	88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	32,64	9,60	8,84	313,34	288,54		601,88	

(Assinatura)




Minha Empresa
CNPJ: 87.612.800/0001-41

3.3.2	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	32,64	19,15	10,33	625,06	337,17	962,23
4		INSTALAÇÕES		277,50					
3.3.1	1 COMP	DESLOCAMENTO DA TUBULAÇÃO ELÉTRICA NA PAREDE NOVA	und.	5	25,50	30,00	127,50	150,00	277,50
5		SERVIÇOS FINAIS		867,13					
3.3.1	2 COMP	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	60,25	3,50	5,00	210,88	301,25	512,13
3.3.2	3 COMP	RECOLHIMENTO DE ENTULHO	m³	1		355,00	0,00	355,00	355,00

VALOR TOTAL 3.735,61 14.471,46 18.207,07


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 07/2022 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 83,25% E MENSALISTA 46,08%



Liriane A. Fedrigo Machado
Engenharia Civil - CREA nº 141550

REFORMA PSF SANTA RITA 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	SERVIÇO	TOTAL DA ETAPA	MÊS						
			1°		2°		3°		
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	SERVIÇOS INICIAIS	5.130,91	5.130,91	100%					
2	PISO	3.436,32	3.436,32	100%					
3	ALVENARIA	6.931,11			6.931,11	100%			
4	PINTURA	1.564,11			1.564,11	100%			
5	INSTALAÇÕES	277,50			277,50	100%			
6	SERVIÇOS FINAIS	867,13			867,13	100%			
7									
8									
9									
10									
11									
13									
15									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
TOTAL		R\$ 18.207,07	R\$8.567,23	47%	R\$9.639,84	53%			
			R\$8.567,23	47%	R\$18.207,07	100%			


Liriane A. Fedrigo Machado
Engenharia Civil - CREA nº 141550

FL. 13 RUB. 24
PREFEITURA MUNICIPAL
PROTOCOLO