



ORÇAMENTO DISCRIMINADO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO										
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS										
TRECHO: ENTRE RUA SÃO PAULO E AV. SANTA ROSA										
EXECUTOR: Licitação Pública										
TIPO DE SERVIÇO: Obras viárias / Pavimentação										
ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO: 13.146,53 m²										
Item	Discriminação dos Serviços	SINAPI	Unid.	Quantidade	Material	Mão-de-obra	Valor Unitário	Somatório Material	Somatório Mão-de-Obra	Total por Item
SERVIÇOS INICIAIS										
1.0								R\$ 3.556,22	R\$ 1.524,38	R\$ 27.682,69
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	COMP. 10	M2	2,88	308,03	132,01	440,04	887,13	380,19	1.267,32
1.2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS DMT 34 KM E VEL. MÉDIA 60 KM/H	COMP. 01	UND	1,00	1839,09	788,19	2627,28	1839,09	788,19	2.627,28
1.3	REMOÇÃO DE MEIO-FIO	COMP. 26	M	200,00	4,15	1,78	5,93	830,00	356,00	1.186,00
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	COMP. 40	MES	3,00	4294,64	1840,56	7534,03	12883,92	9718,17	22.602,09
CAPEAMENTO ASFÁLTICO										
2.0										R\$ 1.764.097,63
2.1	DRENAGEM							185.858,00	79.674,17	265.532,17
2.1.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 7 CM ALTURA	COMP. 03	M	2478,70	31,72	13,60	45,32	78624,36	33710,32	112.334,68
2.1.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	COMP. 02	M	200,00	42,90	18,39	61,29	8580,00	3678,00	12.258,00
2.1.3	CAIXA COLETOIRA 1,40X1,40X1,50M COM GRELHA METÁLICA	COMP. 18	und	14,00	2748,76	1178,05	3928,81	38482,64	16492,70	54.975,34
2.1.4	TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1) PARA REDES COLETOIRAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,	COMP. 17	M	308,00	176,07	75,46	251,53	54229,56	23241,68	77.471,24
2.1.5	DIÂMETRO DE 400 MM	90092	M³	369,60	4,15	1,79	5,94	1533,84	661,58	2.195,42
2.1.6	Escavação Mecanizada de Valas de Drenagem	93379	M³	320,32	13,76	5,90	19,66	4407,60	1889,89	6.297,49
2.2	Reaterro Mecanizado de Valas							1.013.616,21	434.820,36	1.448.436,57
2.2.1	PAVIMENTAÇÃO									
2.2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	COMP. 11	M2	12402,92	2,11	0,91	3,02	26170,16	11286,66	37.456,82
2.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	COMP. 14	M3	496,12	966,32	414,15	1380,47	479407,58	205466,78	684.874,36
2.2.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	COMP. 11	M2	12402,92	2,11	0,91	3,02	26170,16	11286,66	37.456,82
2.2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	COMP. 15	M3	372,09	1085,72	456,75	1522,47	396541,19	169951,02	566.492,21
2.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	COMP. (95303)	M³xKM	36464,58	2,34	1,01	3,35	85327,12	36829,24	122.156,36
OBRAS COMPLEMENTARES										
2.3								14.228,16	6.097,92	20.326,08
2.3.1	Rampa de Acessibilidade - Inclusive pintura e piso tátil de alerta	COMP. 07	UND	48,00	296,42	127,04	423,46	14228,16	6097,92	20.326,08
2.4	SINALIZAÇÃO							20.853,28	8.944,53	29.802,81
2.4.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO NUM 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA	SICRO 5213420	m²	9,030	413,25	177,12	590,37	3731,64	1589,40	5.331,04
2.4.2	SUPOORTE METÁLICO D = 3" - PAREDE 3,35MM, H=3,0M, GALVANIZADO A FOGO	COMP. 09	unid.	33,00	293,08	125,61	418,69	9671,64	4145,13	13.816,77
2.4.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	COMP. (72947)	m²	500,00	14,91	6,40	21,31	7455,00	3200,00	10.655,00
SERVIÇOS FINAIS										
3.0								1.839,09	788,19	R\$ 2.627,28
3.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS DMT 34 KM E VEL. MÉDIA 60 KM/H	COMP. 01	unid.	1,00	1839,09	788,19	2627,28	1839,09	788,19	2.627,28
TOTAL GERAL									R\$ 1.239.955,96	R\$ 531.849,55
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 03/24 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 112,77% E MENSALISTA 69,88%.										R\$ 1.794.407,60

Três de Maio/RS
quarta-feira, 22 de maio de 2024

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO

VITOR MOTA
ENG CIVIL - CREA_RS208014

