



ORÇAMENTO DISCRIMINADO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS

TRECHO: ENTRE RUA SÃO PAULO E AV. SANTA ROSA

EXECUTOR: Licitação Pública

TIPO DE SERVIÇO: Obras viárias / Pavimentação

ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO: 13.146,53 m²

Item	Discriminação dos Serviços	SINAPI	Unid.	Quantidade	Material	Mão-de-obra	Valor Unitário	Somatório Material	Somatório Mão-de-Obra	Total por Item
1.0	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	COMP. 01	M2	2,88	307,94	131,98	439,92	R\$ 3.041,77	R\$ 1.304,39	R\$ 4.346,16
1.2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS DMT 34 KM E VEL. MÉDIA 60 KM/H	COMP. 40	UND	1,00	1782,01	763,72	2545,73	886,87	380,10	1.266,97
1.3	REMOÇÃO DE MEIO-FIO	COMP. 26	M	105,64	3,53	1,52	5,05	1782,01	763,72	2.545,73
2.0	CAPEAMENTO ASFÁLTICO							372,89	160,57	533,46
2.1	DRENAGEM							176.881,16	75.841,78	252.722,93
2.1.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 7 CM ALTURA	COMP. (94287)	M	2478,70	32,10	13,77	45,87	79566,27	34131,70	113.697,97
2.1.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	COMP. 68	M	105,64	43,12	18,49	61,61	4554,99	1953,20	6.508,19
2.1.3	CAIXA COLETORA 1,40X1,40X1,50M COM GRELHA METÁLICA	COMP. 18	und	14,00	2734,84	1172,08	3906,92	38287,76	16409,12	54.696,88
2.1.4	TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM	92210	M	308,00	152,06	65,17	217,23	46834,48	20072,36	66.906,84
2.1.5	Escavação Mecanizada de Valas de Drenagem	90082	M³	369,60	5,68	2,44	8,12	2099,32	901,83	3.001,15
2.1.6	Reaterro Mecanizado de Valas	93379	M³	320,32	17,29	7,41	24,70	5538,33	2373,57	7.911,90
2.2	PAVIMENTAÇÃO							955.604,04	409.724,28	1.365.328,32
2.2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	COMP. 11	M2	12402,92	2,00	0,86	2,86	24805,84	10666,51	35.472,35
2.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	COMP. 14	M3	496,12	970,86	416,09	1386,95	481659,95	206429,25	688.089,20
2.2.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	COMP. 11	M2	12402,92	2,00	0,86	2,86	24805,84	10666,51	35.472,35
2.2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	COMP. 15	M3	372,09	1006,15	431,21	1437,36	374375,93	160447,90	534.823,83
2.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	COMP. (95303)	M³xKM	36464,58	1,37	0,59	1,96	49956,48	21514,11	71.470,59
2.3	OBRAS COMPLEMENTARES							14.164,32	6.071,04	20.235,36
2.3.1	Rampa de Acessibilidade - Inclusive pintura e piso tátil de alerta	COMP. 07	UND	48,00	295,09	126,48	421,57	14164,32	6071,04	20.235,36
2.4	SINALIZAÇÃO							20.934,05	8.971,95	29.906,00
2.4.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO NUM 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA	COMP. 19	m²	9,030	520,42	223,04	743,46	4699,39	2014,05	6.713,44
2.4.2	SUPORTE METÁLICO D = 3", PAREDE 3,35MM, H=3,0M, GALVANIZADO A FOGO	COMP. 09	unid.	33,00	283,02	121,30	404,32	9339,66	4002,90	13.342,56
2.4.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	COMP. (72947)	m²	500,00	13,79	5,91	19,70	6895,00	2955,00	9.850,00
3.0	SERVIÇOS FINAIS							1.844,92	790,68	2.635,60
3.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS DMT 34 KM E VEL. MÉDIA 60 KM/H	COMP. 01	unid.	1,00	1844,92	790,68	2635,60	1844,92	790,68	2.635,60
TOTAL GERAL								R\$ 1.172.470,25	R\$ 502.704,12	R\$ 1.675.174,37

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 02/24 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 112,77% E MENSALISTA 69,88%

VITOR MOTA
ENG CIVIL - CREA_RS208014

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO

Três de Maio/RS
segunda-feira, 15 de abril de 2024

Marcos V. Benedetti Corso
Prefeito Municipal

