

ORÇAMENTO SINTÉTICO DO VALOR GLOBAL DA OBRA (EMPREITADA GLOBAL) - NÃO DESONERADO

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO

Endereço da obra: ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE CONSOLATA (PARTINDO DA BR 472 EM DIREÇÃO AO DISTRITO DE CONSOLATA) - TRÊS DE MAIO - RS

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	BDI	Preço Unitário (com BDI)		Material	Mão-de Obra	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO												
1.0			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO FIXADA EM QUADRO DE MADEIRA SOBRE PONTALETES DE 7,5X7,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,88	358,24	23,29	375,42	66,25	441,67		
1.1	COMPOSIÇÃO	PLACA									190,80	1272,02
1.2	COMPOSIÇÃO	MOBIL	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DMT = 27,5 KM, VELOCIDADE MÉDIA 80KM/H	UNID.	1,00	1980,72	23,29	2086,20	368,15	2454,36		
1.3	COMPOSIÇÃO	ADM. OBRA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	1,00	4976,24	23,29	4294,64	1840,56	6135,21		
2.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO							606950,01	107055,88	713705,89
2.1			LIMPEZA DA PISTA							12975,48	2289,79	15265,27
2.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	6160,00	2,01	23,29	2,11	0,37	2,48		
2.2			REPERFILAMENTO DA VIA - CAMADA DE BINDER (4CM)							324370,30	57241,82	381612,12
2.2.1	COMPOSIÇÃO	PINT. LIG.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, ANP + IMPOSTOS SINAPI	M2	6160,00	2,52	23,29	2,64	0,47	3,11		
2.2.2	COMPOSIÇÃO	EXEC. BINDER	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER 4 cm- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019, DMT DO CAP = 481km	M3	246,40	1124,16	23,29	1178,08	207,90	1385,98		
2.2.3	SINAPI	99875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	6776,00	2,51	23,29	2,63	0,46	3,09		
2.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ - CAMADA DE ROLAMENTO (3CM)							269304,22	47524,27	316828,50
2.3.1	COMPOSIÇÃO	PINT. LIG.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, ANP + IMPOSTOS SINAPI	M2	6160,00	2,52	23,29	2,64	0,47	3,11		
2.3.2	COMPOSIÇÃO	EXEC. CBUQ	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 3cm - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019, DMT DO CAP = 481km	M3	184,80	1237,55	23,29	1296,91	228,87	1525,78		
2.3.3	SINAPI	99875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	5082,00	2,51	23,29	2,63	0,46	3,09		
3.0			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							6298,77	1111,55	7410,32
3.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURAS							4451,50	785,56	5237,06
3.1.1	COMPOSIÇÃO	PINT. HZ	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	264,00	16,09	23,29	16,86	2,98	19,84		
3.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS							1847,27	325,99	2173,25
3.2.1	COMPOSIÇÃO	POSTE 1	SUORTE METÁLICO D = 3". PAREDE 3,35MM, H=3,0M, GALVANIZADO A FOGO	UN	3,00	329,26	23,29	345,05	80,89	405,94		
3.2.2	COMPOSIÇÃO	PLACA SINAL	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,28	805,42	23,29	634,46	111,96	746,42		
4.0			DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS							2086,20	368,15	2454,36
4.1	COMPOSIÇÃO	MOBIL	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DMT = 27,50 KM, VELOCIDADE MÉDIA 80KM/H	UNID.	1,00	1990,72	23,29	2086,20	368,15	2454,36		

TOTAL DA OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
		622497,05	110935,10	733432,15

Três de Maio, 24 de abril de 2024.

An Edyundo Roehrs
Eng. CIVIL CREA RS 215.650