

BRITAMENTO RIBEIRO
CLAUDIOMIRO CAMARGO RIBEIRO ME
CNPJ: 13.720549/0001-00

PROPOSTA FINANCEIRA

Ao Exelenticimo

Prefeito Municipal de Três de Maio

Apresentamos abaixo nossa proposta para execução de pavimentação poliédrica (calçamento) com pedras irregulares de basalto, pista de rolamento, meio fios, sarjetas e sinalização no prolongamento da Rua Carlos Chagas até a Rua Giruá, Bairro Santa Rita, neste Município, bem como o fornecimento de todo material necessário para sua execução, sob coordenação da Secretaria Municipal de Obras, deste Município, declarando que estamos de acordo com as condições da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 007/2024, bem como com a Lei no 14.133/2021. 1)

O preço total dos serviços, incluído todo o material necessário é de R\$ 18375,95(dezoito mil trezentos e setenta e cinco reais com noventa e cinco centavos), conforme discriminação abaixo, seguindo em anexo, preço global e Cronograma físico-financeiro constando o prazo de execução, os itens que serão executados em cada período e o montante que será pago em cada uma das parcelas da obra: (o Orçamento e Cronograma físico-financeiro deverá ser preenchido pelo licitante e entregue em anexo a esta proposta, conforme item 4.5 do Edital de Licitação)

Item	Descrição	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
		Serviços	R\$4389,96	
		Material	R\$13985,99	
1	Prestação de serviço para execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares de basalto na Rua CARLOS CHAGAS			R\$18375,95

Três de maio – RS, 18 de Junho de 2024

CLAUDIOMIRO
CAMARGO RIBEIRO E
CIA
LTDA:13720549000100 -03/00
Assinado de forma digital por
CLAUDIOMIRO CAMARGO
RIBEIRO E CIA
Dados: 2024.06.18 17:23:04

Representante legal da Empresa

CLAUDIOMIRO CAMARGO RIBEIRO

CPF:006.884.280-75

SÃO JOSÉ DO INHACORA RS

BRITAMENTO RIBEIRO
CLAUDIOMIRO CAMARGO RIBEIRO ME
CNPJ: 13.720549/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL
 PROTOCOLO
 FL. 22 RUB. Cte

Obra			Bancos			Encargos Sociais			
PAVIMENTAÇÃO POLEDRICA COM PEDRAS BASALTICAS PROLONGAMENTO RUA CARLOS CHAGAS			SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Sul			Não Desonerado: Horista: 112,88% Mensalista: 69,79%			
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	M. O.	MAT.	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS						2.248,81
1.1	COMPOSIC AO PAV.01	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO FIXADA EM QUADRO DE MADEIRA SOBRE PONTALETES DE 7,5X7,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	4,5	493,85	348,52	1.873,80	2.222,32
1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	38,4	0,69	22,27	4,22	26,49
2			MEIO-FIO E SARJETA						5.207,93
2.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	65,76	67,00	1.272,45	3.133,47	4.405,92
2.2	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	8,81	72,96	207,38	435,39	642,77
2.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3	53,08	63,90	95,34	159,24
3			PAVIMENTAÇÃO						9.475,04
3.1	COMPOSIC AO 101170	Próprio	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA ESPESSURA 15CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 2 CM, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M²	188,24	44,87	2.258,88	6.187,44	8.446,32
3.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	334	3,08	100,20	928,52	1.028,72
4			SINALIZAÇÃO						1.330,27
4.1	COMPOSIC	Próprio	SUPORTE METALICO D = 3", PAREDE 3,35MM, H=3,0M, GALVANIZADO A FOGO	UN	2	409,93	12,62	807,24	819,86

SÃO JOSÉ DO INHACORA RS

BRITAMENTO RIBEIRO
CLAUDIOMIRO CAMARGO RIBEIRO ME
CNPJ: 13.720549/0001-00

4.2	COMPOSIÇ AO 101036	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E ≈ 2 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,5	1.020,83	19,37	491,04	510,41
5			SERVIÇOS FINAIS						
5.1	COMPOSIÇ	Próprio	LIMPEZA FINAL DA PISTA E ENTORNO COM RECOLHIMENTO DE ENTULHO	M²	210,93	0,54	84,37	29,53	113,90
TOTAL							4.388,96	13.985,99	18.375,95

CLAUDIOMIRO
CAMARGO RIBEIRO E CIA
LTDA:13720549000100
Assinado de forma digital
por CLAUDIOMIRO
CAMARGO RIBEIRO E CIA
LTDA:13720549000100
Dados: 2024.06.18 17:23:30
-03'00'

Representante legal da Empresa

CLAUDIOMIRO CAMARGO RIBEIRO

CPF:006.884.280-75

Tres de maio – RS,18 de Junho de 2024

SÃO JOSÉ DO INHACORA RS

BRITAMENTO RIBEIRO
CLAUDIOMIRO CAMARGO RIBEIRO ME
CNPJ: 13.720549/0001-00

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 2.248,81	100,00% 2.248,81	
2	MEIO-FIO E SARJETA	100,00% 5.207,93	100,00% 5.207,93	
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 9.475,04	50,00% 4.737,52	50,00% 4.737,52
4	SINALIZAÇÃO	100,00% 1.330,27		100,00% 1.330,27
5	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 113,90		100,00% 113,90
Porcentagem			66,36% 12.194,26	33,64% 6.181,69
Custo				
Porcentagem Acumulado			66,36% 12.194,26	100,0% 18.375,95
Custo Acumulado				

CLAUDIOMIRO
CAMARGO RIBEIRO E
CIA
LTDA:13720549000100
Assinado de forma digital por
CLAUDIOMIRO CAMARGO
RIBEIRO E CIA
LTDA:13720549000100
Dados: 2024.06.18 17:23:51
-03'00'

Representante legal da Empresa

CLAUDIOMIRO CAMARGO RIBEIRO

CPF:006.884.280-75

Tres de maio – RS, 18 de Junho de 2024

BRITAMENTO RIBEIRO
CLAUDIOMIRO CAMARGO RIBEIRO ME
CNPJ: 13.720549/0001-00

BDI

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU): - Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)			
ITENS	SIGLAS	VALORES	
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,67%	
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,74%	
TAXA DE RISCO	R	0,97%	
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,20%	
TAXA DE LUCRO	L	8,67%	
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%	
		3,00%	
		2,00%	
		0,00%	
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		24,00%	
BDI RESULTANTE		24,00%	

FÓRMULA UTILIZADA: $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 100,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 2,00%

18 JUNHO 2024

FERDINAN MARCOS RENNER
CREA RS216722

SÃO JOSÉ DO INHACORA RS

BRITAMENTO RIBEIRO
CLAUDIOMIRO CAMARGO RIBEIRO ME
CNPJ: 13.720549/0001-00

ENCARGOS

Cálculo dos Encargos Sociais						
Estado: RIO GRANDE DO SUL		Vigência:		A PARTIR DE		dezembro/2023
Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO		MENSALISTA (%)
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	
Grupo A						
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%	36,80%

BRITAMENTO RIBEIRO
CLAUDIOMIRO CAMARGO RIBEIRO ME
CNPJ: 13.720549/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL PROTOCOLO	
FL. 27	RUB. Ce

Grupo B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,90%	Não incide	17,90%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,70%	0,91%	0,70%
B4	13º Salário	10,82%	8,33%	10,82%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,35%	Não incide	1,35%	Não incide
B8	Auxílio Acidentados de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,63%	6,65%	8,63%	6,65%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	44,77%	16,39%	44,77%	16,39%
Grupo C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,02%	3,86%	5,02%	3,86%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,51%	3,47%	4,51%	3,47%

SÃO JOSÉ DO INHACORA RS

BRITAMENTO RIBEIRO
CLAUDIOMIRO CAMARGO RIBEIRO ME
CNPJ: 13.720549/0001-00

C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,58%	3,53%	4,58%	3,53%
C5	Indenização Adicional	0,42%	0,33%	0,42%	0,33%
C	Total	14,65%	11,28%	14,65%	11,28%
Grupo D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,52%	2,75%	16,48%	6,03%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhando e Reincidência da FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,32%	0,45%	0,34%
D	Total	7,94%	3,07%	16,93%	6,37%
Total (A+B+C+D)		84,16%	47,54%	113,15%	70,84%
Código:	% dos Grupos	% Total de Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:			
A:	16,80%	84,16%			
B:	44,77%				
C:	14,65%				
D:	7,94%				
		A+B+C+D:			

CLAUDIOMIRO
CAMARGO RIBEIRO E CIA
LTDA:13720549000100
CLAUDIOMIRO CAMARGO RIBEIRO

CPF:006.884.280-75

SÃO JOSÉ DO INHACORA RS

Tres de maio – RS, 18 de Junho de 2024

