

Minha Empresa
CNPJ: 87.612.800/0001-41

Obra
REFORMA UBS PROMORAR

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2024 - 23,0%
Rio Grande do
Sul

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de mão
de obra, de acordo com as bases.
Não Desonerado
Horista 83,25 %
Mensalista 46,08%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI		Total		
						M. O.	MAT.	M. O.	MAT.	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS							
1.2	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,	m³	0,25	264,17	84,47	66,04	21,12	2.122,90
1.3	96621	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE	m³	1,6	82,83	169,63	132,53	271,41	87,16
1.4	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS VIDROS LAMINADO 6+6 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68	14,44	956,87	24,26	1.607,54	403,94
2			GRADIL							
2.1	102360	SINAPI	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	0,55	9,63	21,95	5,30	12,07	19.273,77
2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,63	84,37	27,92	53,15	17,59	17,37
2.3	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,63	90,08	477,82	56,75	301,03	70,74
2.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,63	290,12	89,53	182,78	56,40	357,78
2.5	99862	PROPRIO	GRADIL EM AÇO CARBONO TUBOS DE 80X80X2 mm COM CONTORNO EM PERFIL CANTONEIRA, PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO, FECHAMENTO EM TELA SOLDADA 5X10 cm COM PINTURA ESMALTE	m²	50,94	118,00	231,00	6.010,92	11.767,14	239,18
2.6	104800	SINAPI	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	24,2	9,28	2,73	224,58	66,07	17.778,06
2.7	101205	SINAPI	PORTÃO DE CORRER UMA FOLHA 180X210 cm CONTORNO E REFORÇO EM METALON 30X30X2 mm fechamento com tela soldada 5x10 mm pintado com fundo anticorrosivo e pintura esmalte alto brilho na cor preta, tranca e cadeado	und.	1	125,00	395,00	125,00	395,00	290,64
3			PINTURA INTERNA							
3.1	102488	SINAPI	PREPARO DA SUPERFÍCIE PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	116,32	3,44	1,07	400,14	124,46	5.237,89
										524,60

Rua Minas Gerais Palácio Municipal Walter Ullmann - Centro - Três de Maio / RS
/ lirianefedrigo@yahoo.com.br

3.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	116,32	12,28	11,23	1.428,41	1.306,27	2.734,68
3.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	116,32	5,54	11,47	644,41	1.334,19	1.978,60
4			PINTURA EXTERNA							8.001,10
4.1	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	m²	183,03	5,23	12,87	957,25	2.355,60	3.312,84
4.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	183,03	5,54	11,47	1.013,99	2.099,35	3.113,34
4.3	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	40,15	10,25	11,23	411,54	450,88	862,42
4.4	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES	m²	11,42	36,54	25,85	417,29	295,21	712,49
5			LETREIRO							2.800,00
5.1	88311	SINAPI	EXECUÇÃO DE LETREIRO em CHAPA DE AÇO CARBONO 2 mm EM LETRA CAIXA COM 4 cm DE ESPESSURA MEDINDO 1,63x0,26 e 0,96x0,37 COM ILUMINAÇÃO EM LED PARA AMBIENTE EXTERNO (resistente a umidade)	UND	1	450,00	2.350,00	450,00	2.350,00	2.800,00
6			PAISAGISMO							899,76
6.1	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 (buxinhos)	UN	8	1,39	51,52	11,12	412,16	423,28
6.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (podocarpos)	UN	3	27,31	69,93	81,93	209,79	291,72
	98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (Alisson)	m²	2,3	6,53	73,80	15,02	169,74	184,76
7			ILUMINAÇÃO							572,96
7.1	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO -	M	12	11,46	13,63	137,52	163,56	301,08
7.2	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	24	1,18	2,41	28,32	57,84	86,16
7.3	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3	6,30	13,02	18,90	39,06	57,96
7.4	97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1	21,51	106,25	21,51	106,25	127,76
								12.918,64	25.989,73	38.908,37

Liriane
Setor de Engenharia

Liriane A. Fedrigo Machado
Engenheira Civil - CREA 001.14550