

Minha Empresa  
CNPJ: 87.612.800/0001-41

Obra  
REFORMA UBS PROMORAR

Bancos B.D.I.  
SINAPI - 08/2024 - 23,0%  
Rio Grande do Sul

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de mão  
de obra, de acordo com as bases.  
Não Desonerado  
Horista 83,25 %  
Mensalista 46,08%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

| Item | Código | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Und  | Quant. | Valor Unit com BDI |        | Total    |           |           |
|------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|
|      |        |         |                                                                                                                                                                                                                 |      |        | M. O.              | MAT.   | M. O.    | MAT.      | Total     |
| 1    |        |         | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                                                                               |      |        |                    |        |          |           |           |
| 1.2  | 97628  | SINAPI  | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,                                                                                                                                                        | m³   | 0,25   | 264,17             | 84,47  | 66,04    | 21,12     | 2.122,90  |
| 1.3  | 96621  | SINAPI  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE                                                                                                                                                            | m³   | 1,6    | 82,83              | 169,63 | 132,53   | 271,41    | 87,16     |
| 1.4  | 91341  | SINAPI  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS VIDROS LAMINADO 6+6 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                    | m²   | 1,68   | 14,44              | 956,87 | 24,26    | 1.607,54  | 403,94    |
| 2    |        |         | GRADIL                                                                                                                                                                                                          |      |        |                    |        |          |           | 1.631,80  |
| 2.1  | 102360 | SINAPI  | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021                                                                  | m³   | 0,55   | 9,63               | 21,95  | 5,30     | 12,07     | 19.273,77 |
| 2.2  | 93358  | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                   | m³   | 0,63   | 84,37              | 27,92  | 53,15    | 17,59     | 17,37     |
| 2.3  | 94969  | SINAPI  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                                       | m³   | 0,63   | 90,08              | 477,82 | 56,75    | 301,03    | 70,74     |
| 2.4  | 103670 | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                                    | m³   | 0,63   | 290,12             | 89,53  | 182,78   | 56,40     | 357,78    |
| 2.5  | 99862  | PROPRIO | GRADIL EM AÇO CARBONO TUBOS DE 80X80X2 mm COM CONTORNO EM PERFIL CANTONEIRA, PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO, FECHAMENTO EM TELA SOLDADA 5X10 cm COM PINTURA ESMALTE                                            | m²   | 50,94  | 118,00             | 231,00 | 6.010,92 | 11.767,14 | 239,18    |
| 2.6  | 104800 | SINAPI  | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                  | M    | 24,2   | 9,28               | 2,73   | 224,58   | 66,07     | 17.778,06 |
| 2.7  | 101205 | SINAPI  | PORTÃO DE CORRER UMA FOLHA 180X210 cm CONTORNO E REFORÇO EM METALON 30X30X2 mm fechamento com tela soldada 5x10 mm pintado com fundo anticorrosivo e pintura esmalte alto brilho na cor preta, tranca e cadeado | und. | 1      | 125,00             | 395,00 | 125,00   | 395,00    | 290,64    |
| 3    |        |         | PINTURA INTERNA                                                                                                                                                                                                 |      |        |                    |        |          |           | 520,00    |
| 3.1  | 102488 | SINAPI  | PREPARO DA SUPERFÍCIE PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021                                                                                                                                            | m²   | 116,32 | 3,44               | 1,07   | 400,14   | 124,46    | 5.237,89  |
|      |        |         |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                    |        |          |           | 524,60    |