

Obras
REFORMA UBS PROMOTOR

Bancos
SINAPI - 08/2024 - 23,0%
Rio Grande do
Sul

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitários dos insumos de mão
de obra, de acordo com as bases.
Não Desonerado
Horista 83,26 %
Mensalista 45,68%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit com BDI		Total	
						M. O.	MAT.	M. O.	MAT.
1			SERVIÇOS INICIAIS						
1.2	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,	m²	0,25	264,17	84,47	66,04	21,12
1.3	98621	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE	m²	1,6	62,63	169,63	132,33	271,41
1.4	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMINIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM QUARNÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS VIDROS LAMINADO 6+6 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120210	m²	1,66	14,44	266,87	24,28	1.607,54
2			GRADIL						
2.1	102360	SINAPI	RETRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_030321	m³	0,55	9,63	21,95	5,30	12,07
2.2	93355	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_030321	m³	0,63	84,37	27,92	53,16	17,59
2.3	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 16MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_050321	m³	0,63	90,98	477,82	56,73	301,03
2.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_030322	m³	0,63	256,12	89,53	160,76	58,40
2.5	99862	PROPRIO	GRADIL EM AÇO CARBONO TUBOS DE 60X60X2 mm COM CONTOURNO EM PERFIL CANTONEIRA, PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO, FECHAMENTO EM TELA SOLDADA 5X10 cm COM PINTURA ESMALTE	m²	50,94	118,02	231,00	6.015,32	11.787,14
2.6	104800	SINAPI	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_040323	M	24,2	9,28	2,73	224,58	66,07
2.7	101208	SINAPI	PORTÃO DE CORRER UMA FOLHA, 1800X210 cm CONTOURNO E REFORÇO EM METALON 30X30X2 mm fechamento com tela soldada 5x10 mm preado com fundo anticorrosivo e pintura esmalte alto brilho na cor preta, branca e vermelho	und	1	125,00	385,00	125,00	385,00
3			PINTURA INTERNA						
3.1	102480	SINAPI	PREPARO DA SUPERFÍCIE PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_050321	m²	116,32	3,44	1,67	400,14	124,46