

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				OBRA: Pavimentação com pedras irregulares de basalto BDI: 0,2288 NÃO DESONERADO DATA: 21/05/2026 ÁREA: 3.249,37 m2									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO	ORÇAMENTO	PERÍODO	ACUMULADO	A EXECUTAR	UN.	UNITÁRIOS		TOTAL		TOTAL GERAL
									MATERIAL	MAO DE OBRA	P.T. MATERIAL	P.T. MAO DE OBRA	
1.0 ESTACIONAMENTO PARQUE DE EXPOSIÇÕES													
1.1 SERVIÇOS INICIAIS													
1.1.1	COMPOSIÇÃO	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	1024,66			1024,66	m	0,48	0,21	491,84	215,17	R\$ 707,01
1.1.2	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,88			2,88	m2	424,08	71,49	1.221,36	205,89	R\$ 1.427,25
TOTAL ITEM 1.1											R\$ 1.713,20	R\$ 421,06	R\$ 2.134,26
1.2 PAVIMENTAÇÃO													
1.2.1	COMPOSIÇÃO	101170	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA ESPESURA 15CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA ESPESURA 2 CM, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO	3249,37			3249,37	m²	37,31	15,98	121.233,99	51.924,93	R\$ 173.158,92
1.2.2	SICRO	5914389	(PEDRA BASÁLTICA) Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	14475,95			14475,95	bxkm	0,72	0,31	10.422,68	4.487,54	R\$ 14.910,22
1.2.3	SICRO	5914389	(PÓ DE PEDRA) Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	1143,78			1143,78	bxkm	0,72	0,31	823,52	354,57	R\$ 1.178,09
1.2.4	SICRO	5914389	(ARGILA) Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	9114,49			9114,49	bxkm	0,72	0,31	6.562,43	2.825,49	R\$ 9.387,92
TOTAL ITEM 1.2											R\$ 139.042,62	R\$ 59.592,53	R\$ 198.635,15
1.3 GUIAS E SARJETAS													
1.3.1	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	1024,66			1024,66	m	41,39	17,74	42.410,68	18.177,46	R\$ 60.588,14
TOTAL ITEM 1.3											R\$ 42.410,68	R\$ 18.177,46	R\$ 60.588,14
1.4 SERVIÇOS FINAIS													
1.4.1	COMPOSIÇÃO	03	LIMPEZA FINAL DA PISTA E ENTORNO COM RECOLHIMENTO DE ENTULHO	3249,37			3249,37	m²	0,53	0,23	1.722,17	747,35	R\$ 2.469,52
TOTAL ITEM 1.4											R\$ 1.722,17	R\$ 747,35	R\$ 2.469,52
TOTAL DA OBRA											R\$ 184.888,67	R\$ 78.938,40	R\$ 263.827,07
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 03/2026 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 111,95% E MENSALISTA 69,29%													

Três de Maio/RS
quinta-feira, 21 de maio de 2026

VITOR MOTA
Engenheiro Civil
CREA_RS208014

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO