PROPONENTE: MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO						DATA BASE:	jun/26	DESONERAÇÃO:	NÃO	UF:	RS	13/08/2026
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Material (R$)	Mão-de-Obra (R$)	Preço Total (R$)
LOTE	LOTE	PONTE DISTRITO DE PROGRESSO								518.269,90	277.032,33	795.302,23
Meta	Meta	1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				-	18.088,03	62.668,68	80.756,71
Nível 2	Nível 2	1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				-	-	59.847,11	59.847,11
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	160,57	199,15	-	9.957,50	9.957,50
Serviço	Serviço	1.1.0.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	13.407,94	16.629,87	-	49.889,61	49.889,61
Nível 2	Nível 2	1.2.			SERVIÇOS INICIAIS				-	18.088,03	2.821,57	20.909,60
Serviço	Serviço	1.2.0.1.	Composição	COMP16	ALUGUEL DE CONTEINER, BARRACO OU DEPÓSITO	MES	2,00	908,20	1.126,44	2.252,88	-	2.252,88
Serviço	Serviço	1.2.0.2.	Composição	COMP15	ALUGUEL DE CONTEINER, BARRACO, ALOJAMENTO OU CASA	MES	2,00	1.162,50	1.441,85	2.883,70	-	2.883,70
Serviço	Serviço	1.2.0.3.	SINAPI	93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	60,00	85,57	106,13	6.367,80	-	6.367,80
Serviço	Serviço	1.2.0.4.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	38,80	66,57	82,57	2.242,60	961,12	3.203,72
Serviço	Serviço	1.2.0.5.	Composição	MOB01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	5.000,00	6.201,50	4.341,05	1.860,45	6.201,50
Meta	Meta	2.			INFRAESTRUTURA				-	130.154,70	55.780,59	185.935,29
Nível 2	Nível 2	2.1.			SAPATAS ISOLADAS				-	130.154,70	55.780,59	185.935,29
Serviço	Serviço	2.1.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	5,03	106,47	132,05	464,95	199,26	664,21
Serviço	Serviço	2.1.0.2.	Composição	COMP04	ENSECADEIRAS DE CONCRETO ARMADO	M2	100,53	251,32	311,71	21.935,35	9.400,86	31.336,21
Serviço	Serviço	2.1.0.3.	SINAPI	5800	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	30,00	0,62	0,77	16,17	6,93	23,10
Serviço	Serviço	2.1.0.4.	SINAPI	105916	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - CHP DIURNO. AF_02/2025	CHP	64,00	32,21	39,95	1.789,76	767,04	2.556,80
Serviço	Serviço	2.1.0.5.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO	UN	50,27	1.079,60	1.339,03	47.119,13	20.193,91	67.313,04
Serviço	Serviço	2.1.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	50,27	583,74	724,01	25.477,19	10.918,79	36.395,98
Serviço	Serviço	2.1.0.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	50,27	330,96	410,49	14.444,73	6.190,60	20.635,33
Serviço	Serviço	2.1.0.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	10.214,86	1,10	1,36	9.724,55	4.167,66	13.892,21
Serviço	Serviço	2.1.0.9.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	402,16	4,15	5,15	1.449,78	621,34	2.071,12
Serviço	Serviço	2.1.0.10.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.630,24	1,10	1,36	5.359,99	2.297,14	7.657,13
Serviço	Serviço	2.1.0.11.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	402,16	4,15	5,15	1.449,78	621,34	2.071,12
Serviço	Serviço	2.1.0.12.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	288,00	3,69	4,58	923,33	395,71	1.319,04
Meta	Meta	3.			MESOESTRUTURA				-	217.989,72	93.424,17	311.413,89
Nível 2	Nível 2	3.1.			PILARES				-	30.600,57	13.114,53	43.715,10
Serviço	Serviço	3.1.0.1.	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	44,00	237,33	294,36	9.066,29	3.885,55	12.951,84
Serviço	Serviço	3.1.0.2.	SINAPI	92441	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	44,00	76,39	94,75	2.918,30	1.250,70	4.169,00
Serviço	Serviço	3.1.0.3.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO	UN	8,80	1.079,60	1.339,03	8.248,42	3.535,04	11.783,46
Serviço	Serviço	3.1.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,80	583,74	724,01	4.459,90	1.911,39	6.371,29
Serviço	Serviço	3.1.0.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,80	330,96	410,49	2.528,62	1.083,69	3.612,31
Serviço	Serviço	3.1.0.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.788,16	1,10	1,36	1.702,33	729,57	2.431,90
Serviço	Serviço	3.1.0.7.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	70,40	4,15	5,15	253,79	108,77	362,56
Serviço	Serviço	3.1.0.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	985,60	1,10	1,36	938,29	402,13	1.340,42
Serviço	Serviço	3.1.0.9.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	70,40	4,15	5,15	253,79	108,77	362,56
Serviço	Serviço	3.1.0.10.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	72,00	3,69	4,58	230,83	98,93	329,76
Nível 2	Nível 2	3.2.			CORTINAS				-	187.389,15	80.309,64	267.698,79
Serviço	Serviço	3.2.0.1.	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	276,00	237,33	294,36	56.870,35	24.373,01	81.243,36
Serviço	Serviço	3.2.0.2.	SINAPI	92441	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	276,00	76,39	94,75	18.305,70	7.845,30	26.151,00
Serviço	Serviço	3.2.0.3.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO	UN	53,60	1.079,60	1.339,03	50.240,41	21.531,60	71.772,01
Serviço	Serviço	3.2.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	53,60	583,74	724,01	27.164,86	11.642,08	38.806,94
Serviço	Serviço	3.2.0.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	53,60	330,96	410,49	15.401,58	6.600,68	22.002,26
Serviço	Serviço	3.2.0.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	10.891,52	1,10	1,36	10.368,73	4.443,74	14.812,47
Serviço	Serviço	3.2.0.7.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	428,80	4,15	5,15	1.545,82	662,50	2.208,32
Serviço	Serviço	3.2.0.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	6.003,20	1,10	1,36	5.715,05	2.449,31	8.164,35
Serviço	Serviço	3.2.0.9.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	428,80	4,15	5,15	1.545,82	662,50	2.208,32
Serviço	Serviço	3.2.0.10.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	72,00	3,69	4,58	230,83	98,93	329,76
Meta	Meta	4.			SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO				-	152.037,44	65.158,90	217.196,34
Nível 2	Nível 2	4.1.			FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO				-	152.037,44	65.158,90	217.196,34
Nível 3	Nível 3	4.1.1.			LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO				-	68.690,87	29.438,94	98.129,81
Serviço	Serviço	4.1.1.1.	Composição	COMP11	LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,25 x 0,70	M	60,00	1.162,76	1.442,17	60.571,14	25.959,06	86.530,20
Serviço	Serviço	4.1.1.2.	SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	15,00	363,43	450,76	4.732,98	2.028,42	6.761,40
Serviço	Serviço	4.1.1.3.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	3.339,00	0,98	1,22	2.851,51	1.222,07	4.073,58
Serviço	Serviço	4.1.1.4.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	166,95	3,69	4,58	535,24	229,39	764,63
Nível 3	Nível 3	4.1.2.			PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE				-	19.749,22	8.463,95	28.213,17
Serviço	Serviço	4.1.2.1.	Composição	COMP02	PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE	M2	76,80	201,84	250,34	13.458,28	5.767,83	19.226,11
Serviço	Serviço	4.1.2.2.	SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	15,00	363,43	450,76	4.732,98	2.028,42	6.761,40
Serviço	Serviço	4.1.2.3.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.536,00	0,98	1,22	1.311,74	562,18	1.873,92
Serviço	Serviço	4.1.2.4.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	76,80	3,69	4,58	246,22	105,52	351,74

Nível 3	**Nível 3**	**4.1.3.**			**LAJE CAPEAMENTO**				-	**32.565,96**	**13.956,84**	**46.522,80**
Serviço	Serviço	4.1.3.1.	SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	8,10	113,06	140,23	795,10	340,76	1.135,86
Serviço	Serviço	4.1.3.2.	SINAPI	92482	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	8,10	341,04	422,99	2.398,35	1.027,87	3.426,22
Serviço	Serviço	4.1.3.3.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO	UN	13,82	1.079,60	1.339,03	12.953,77	5.551,62	18.505,39
Serviço	Serviço	4.1.3.4.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	13,82	606,13	751,78	7.272,72	3.116,88	10.389,60
Serviço	Serviço	4.1.3.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	13,82	330,96	410,49	3.971,08	1.701,89	5.672,97
Serviço	Serviço	4.1.3.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.808,22	1,10	1,36	2.673,43	1.145,75	3.819,18
Serviço	Serviço	4.1.3.7.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	110,56	4,15	5,15	398,57	170,81	569,38
Serviço	Serviço	4.1.3.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.547,84	1,10	1,36	1.473,54	631,52	2.105,06
Serviço	Serviço	4.1.3.9.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	110,56	4,15	5,15	398,57	170,81	569,38
Serviço	Serviço	4.1.3.10.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	72,00	3,69	4,58	230,83	98,93	329,76
Nível 3	**Nível 3**	**4.1.4.**			**VIGAS TRANSVERSINAS**				-	**25.237,91**	**10.816,25**	**36.054,16**
Serviço	Serviço	4.1.4.1.	SINAPI	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	38,36	185,12	229,60	6.165,22	2.642,24	8.807,46
Serviço	Serviço	4.1.4.2.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	38,36	212,57	263,65	7.079,53	3.034,08	10.113,61
Serviço	Serviço	4.1.4.3.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO	UN	5,63	1.079,60	1.339,03	5.277,12	2.261,62	7.538,74
Serviço	Serviço	4.1.4.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,63	583,74	724,01	2.853,33	1.222,85	4.076,18
Serviço	Serviço	4.1.4.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,63	330,96	410,49	1.617,74	693,32	2.311,06
Serviço	Serviço	4.1.4.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.144,02	1,10	1,36	1.089,11	466,76	1.555,87
Serviço	Serviço	4.1.4.7.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	45,04	4,15	5,15	162,37	69,59	231,96
Serviço	Serviço	4.1.4.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	630,56	1,10	1,36	600,29	257,27	857,56
Serviço	Serviço	4.1.4.9.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	45,04	4,15	5,15	162,37	69,59	231,96
Serviço	Serviço	4.1.4.10.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	72,00	3,69	4,58	230,83	98,93	329,76
Nível 3	**Nível 3**	**4.1.5.**			**GUARDA-RODAS**				-	**2.298,74**	**985,18**	**3.283,92**
Serviço	Serviço	4.1.5.1.	Composição	COMP03	GUARDA-RODAS	M	24,00	110,32	136,83	2.298,74	985,18	3.283,92
Nível 3	**Nível 3**	**4.1.6.**			**GUARDA-CORPO**				-	**3.494,74**	**1.497,74**	**4.992,48**
Serviço	Serviço	4.1.6.1.	Composição	COMP05	GUARDA-CORPO	M	24,00	167,72	208,02	3.494,74	1.497,74	4.992,48

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 06/2026 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 111,95% E MENSALISTA 69,29%

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TRÊS DE MAIO/RS
Local

quinta-feira, 13 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Vitor Mota
CREA/CAU: RS208014
ART/RRT: 14566414

gov.br
Documento assinado digitalmente
VITOR MOTA
Data: 19/08/2026 10:59:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060

Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=20085105000106, OU=presencial, CN=MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2026.09.08 09:56:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2