

<div></div> <div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO</div><div>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</div></div>				OBRA: Pavimentação com pedras irregulares de basalto									
				BDI:	0,2288		NÃO DESONERADO						
				DATA:	29/09/2026		ÁREA:		5.600,00 m2				
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO	ORÇAMENTO	PERÍODO	ACUMULADO	A EXECUTAR	UN.	UNITARIOS		TOTAL		TOTAL GERAL
									MATERIAL	MÃO DE OBRA	P.T. MATERIAL	P.T. MAO DE OBRA	
1.0 ESTRADA VICINAL - DISTRITO DE CONSOLATA													
1.1	SERVIÇOS INICIAIS												
1.1.1	COMPOSIÇÃO	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 10/2018	800,00			800,00	m	0,48	0,21	384,00	168,00	R\$ 552,00
1.1.2	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022_ PS	2,88			2,88	m2	425,64	182,42	1.225,85	525,37	R\$ 1.751,22
TOTAL ITEM 1.1											R\$ 1.609,85	R\$ 693,37	R\$ 2.303,22
1.2	PAVIMENTAÇÃO												
1.2.1	COMPOSIÇÃO	101170	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA ESPESSURA 15CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 2 CM	5600,00			5600,00	m²	38,03	16,30	212.968,00	91.280,00	R\$ 304.248,00
1.2.2	SICRO	5914389	(PEDRA BASÁLTICA) Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	30576,00			30576,00	tkm	0,71	0,31	21.708,96	9.478,56	R\$ 31.187,52
1.2.3	SICRO	5914389	(PÓ DE PEDRA) Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	2352,00			2352,00	tkm	0,71	0,31	1.669,92	729,12	R\$ 2.399,04
1.2.3	SICRO	5914389	(ARGILA) Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	14280,00			14280,00	tkm	0,71	0,31	10.138,80	4.426,80	R\$ 14.565,60
TOTAL ITEM 1.2											R\$ 246.485,68	R\$ 105.914,48	R\$ 352.400,16
1.3	GUIAS E SARJETAS												
1.3.1	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	1600,00			1600	m	38,71	16,59	61.936,00	26.537,60	R\$ 88.473,60
TOTAL ITEM 1.3											R\$ 61.936,00	R\$ 26.537,60	R\$ 88.473,60
1.3	SINALIZAÇÃO												
1.3.1	COMPOSIÇÃO	9	SUPORE METÁLICO D = 3", PAREDE 3,35MM, H=3,0M, GALVANIZADO A FOGO	1,00			1,00	m	286,79	122,90	286,79	122,90	R\$ 409,69
1.3.2	SICRO	5213420	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO NUM 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA	0,30			0,30	m	3.030,89	1.298,95	909,27	389,68	R\$ 1.298,95
TOTAL ITEM 1.3											R\$ 1.196,06	R\$ 512,58	R\$ 1.708,64
1.4	SERVIÇOS FINAIS												
1.4.1	COMPOSIÇÃO	03	LIMPEZA FINAL DA PISTA E ENTORNO COM RECOLHIMENTO DE ENTULHO	5600,00			5600,00	m²	0,52	0,23	2.912,00	1.288,00	R\$ 4.200,00
TOTAL ITEM 1.4											R\$ 2.912,00	R\$ 1.288,00	R\$ 4.200,00
TOTAL DA OBRA											R\$ 314.139,59	R\$ 134.946,03	R\$ 449.085,62
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 06/2026 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 111,95% E MENSALISTA 69,29%													

Documento assinado digitalmente
gov.br VITORMOTA
Data: 14/10/2026 16:14:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VITOR MOTA
Engenheiro Civil
CREA_RS208014

Três de Maio/RS
terça-feira, 29 de setembro de 2026
MARCOS VINICIUS BENEDETTI
CORSO:0177
3406060
MUNICIPIO DE TRÊS DE MAIO
Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS BENEDETTI
CORSO:017746060
NO: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AL, OU=EM-BRANCOS, OU=CORSOUS00000000, OU=assinado, CN=MARCOS VINICIUS BENEDETTI, OU=017746060
Razão: Eu deito aprovando este documento
Localização:
Data: 2026.09.29 16:09:58-0300
Font: PDF Reader Versão: 2024.2.2