

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Empreendimento: PRAÇA BAIRRO LA SALLE								
Endereço: Santo Cristo (RS)								
BDI Utilizado: 26,39%								
DATA BASE DO ORÇAMENTO 07/2024- DESONERADO								
VALOR GLOBAL:								
ITEM	TABELA	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
1	TERRAPLENAGEM						R\$ 9.203,45	
1.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	510,00	0,66	0,83	R\$ 423,30
1.2	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	66,30	9,61	12,14	R\$ 804,88
1.3	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020	M3	331,50	11,70	14,78	R\$ 4.899,57
1.4	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	176,11	11,88	15,01	R\$ 2.643,40
1.5	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	221,69	1,55	1,95	R\$ 432,30
2	PAVIMENTAÇÕES						R\$ 20.219,07	
2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	115,00	2,61	3,29	R\$ 378,35
2.2	SINAPI	C3	ALVENARIA DE TIJOLO MAÇIÇO PAREDE DE 10CM DE ESPESSURA, INCLUSO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M²	6,60	86,19	108,93	R\$ 718,94
2.3	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	115,00	39,99	50,54	R\$ 5.812,10
2.4	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	115,00	4,31	5,44	R\$ 625,60
2.5	SINAPI	C2	EXECUÇÃO DE CALÇADA COM BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR, ESPESSURA DE 6CM, 10X20CM COR NATURAL, INCLUSO AREIA, PÓ DE PEDRA E COMPACTAÇÃO	M²	115,00	84,03	106,20	R\$ 12.213,00
2.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	115,00	2,50	3,15	R\$ 362,25
2.7	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	6,60	13,05	16,49	R\$ 108,83
3	QUADRAS DE AREIA						R\$ 6.045,95	
3.1	SINAPI	C3	ALVENARIA DE TIJOLO MAÇIÇO PAREDE DE 10CM DE ESPESSURA, INCLUSO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M²	13,27	86,19	108,93	R\$ 1.445,50
3.2	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	13,27	39,99	50,54	R\$ 670,67
3.3	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	13,27	4,31	5,44	R\$ 72,19
3.4	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	13,27	13,05	16,49	R\$ 218,82
3.4	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	132,68	3,31	4,18	R\$ 554,60
3.5	COMPOSIÇÃO	C1	LEITO DE AREIA MÉDIA - ESPALHAMENTO MECÂNICO (m³)	M³	16,01	102,58	129,64	R\$ 2.075,54
3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	320,20	2,50	3,15	R\$ 1.008,63
4	ESCADAS E CALÇADAS						R\$ 8.605,44	
4.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,48	79,43	100,38	R\$ 650,46
4.2	SINAPI	C3	ALVENARIA DE TIJOLO MAÇIÇO PAREDE DE 10CM DE ESPESSURA, INCLUSO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M²	42,00	86,19	108,93	R\$ 4.575,06
4.3	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	37,60	6,45	8,15	R\$ 306,44
4.4	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	37,60	39,99	50,54	R\$ 1.900,30
4.5	SINAPI	C7	PASSEIO DE CONCRETO DESEMPENADO 5CM - SINAPI94992	M²	12,82	46,90	59,27	R\$ 759,84
4.6	SINAPI	C5	LASTRO DE BRITA	M³	1,88	128,80	162,78	R\$ 306,03
4.7	SINAPI	C8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	12,82	6,63	8,37	R\$ 107,30

ITEM	TABELA	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
5	PASSEIO						R\$ 18.302,59	
6.2	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	4,00	126,47	159,84	R\$ 639,36
5.1	SINAPI	C4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	und	2,00	316,32	399,78	R\$ 799,56
5.2	SINAPI	C7	PASSEIO DE CONCRETO DESEMPENADO 5CM - SINAPI94992	M²	132,50	46,90	59,27	R\$ 7.853,28
5.3	SINAPI	C8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	132,50	6,63	8,37	R\$ 1.109,03
5.4	SINAPI	C5	LASTRO DE BRITA	M³	6,63	128,80	162,78	R\$ 1.079,23
5.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	132,60	2,50	3,15	R\$ 417,69
5.6	SINAPI	C9	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª CAT.	M³	13,25	8,51	10,75	R\$ 142,44
5.7	SINAPI	C10	PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRENCIONAL EM LAJOTA DE CONCRETO 50X50	M²	23,50	204,67	258,67	R\$ 6.078,75
5.8	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3,00	48,34	61,09	R\$ 183,27
6	ENLEIVAMENTO						R\$ 5.790,83	
6.1	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	220,10	20,82	26,31	R\$ 5.790,83
7	PERGOLAS						R\$ 3.824,35	
7.1	COMPOSIÇÃO	C6	PERGOLADO EM MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇO	und	1,00	3025,90	3824,35	R\$ 3.824,35
							VALOR TOTAL	R\$ 71.991,68