



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPREENDIMENTO: Execução de passeios em concreto simples
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS
Endereço da obra: Praça da linha Salto, interior, Santo Cristo - RS
Área total: 660,66 m2

BDI : 20,84% Sinapi 04/25

		Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades	Custo unitário onerado	Custo unitário onerado e com BDI	Custo final
Item	Fonte						onerado
1		PASSEIOS					57.569,20
1.1	Comp 01	CONCRETAGEM DE PASSEIOS EM CONCRETO SIMPLES, BOMBEADO, SOMENTE COM BRITA N.0, FCK 25MPA, SLUMP 12+2CM, INCLUSO SERVIÇO DE VIBRAÇÃO DO CONCRETO E DESEMPENAMENTO	m3	66,07	692,25	836,51	55.264,87
1.2	Comp 02	LEITO DE BRITA N°2 ESPESSURA DE 2CM	m3	6,29	152,77	184,61	1.161,79
1.3	SINAPI 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (considerado 15Km)	m3 x km	94,40	2,65	3,20	302,07
1.4	SINAPI 92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,72	16,49	19,93	552,46
1.5	SINAPI 43059	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	KG	27,72	8,60	10,39	288,01
		Total do orçamento(R\$)					57.569,20

Santo Cristo - RS, 04 de Junho de 2025

Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS

Ana Paula Kroetz Arenhardt
Engº Civil - Crea/RS nº 144517