

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



EMPREENHIMENTO: Execução de piso de concreto para quadra de esportes
 PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS
 Endereço: Rua 25 de Julho 133, Centro - Santo Cristo - RS
 Endereço da obra: Pavilhão Indústria e Comércio, Parque de Eventos de Santo Cristo, RS
 Área: 680 m²

BDI : 29,24%

1,2924

Item	Fonte	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades	Custo unitário	Custo unitário com BDI	Custo final
1		PISO					88.392,90
1.1	SINAPI 97650	Remoção de piso de madeira, sem reaproveitamento	m2	680,00	8,22	10,62	7.223,98
1.2	SINAPI 99814	Lavagem de superfície com jato de água de alta pressão	m2	680,00	1,65	2,13	1.450,07
1.3	COMPOSIÇÃO 3	Execução de piso polido com concreto usinado especial para piso, bombeado, Fck 30 Mpa, com brita nº 0 e brita nº 1, slump 16 cm, espessura 7,5 cm, incluso serviço de vibração do concreto, fôrmas de madeira e polimento mecânico, incluso lona plástica, TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM e cortes de juntas de dilatação	m2	680,00	90,71	117,23	79.718,85
2		PINTURA					63.206,63
2.1	SINAPI 102494	Pintura de piso de concreto com tinta epóxi a base de solvente, duas demãos, incluso primer epóxi	m2	680,00	68,53	88,57	60.226,36
2.2	SINAPI 102506	Demarcação de quadra esportiva com tinta epóxi a base de solvente	m	200,00	11,53	14,90	2.980,27
Total do orçamento(R\$)							151.599,53

Fonte de referência de preços: Tabela Sinapi janeiro/2026 - Composições - desonerado e cotações de mercado local

Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS

Santiago Chaves Brancher
 Engº Civil - Crea/RS nº 196.701

Santo Cristo - RS, 17 de março de 2026