

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL							
		EMPREENDEDIMENTO: Reforma da escola Paulo Freire PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS Endereço: Rua 25 de Julho 133, Centro - Santo Cristo - RS Endereço da obra: Rua Padre Augusto, esquina com a Rua Tenente Jung, Santo Cristo, RS					
		Orçamento: R\$ 68.085,70 Área (m2): 1.046,47 BDI : 28,50% 1,285					
Item	Fonte	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades	Custo unitário	Custo unitário com BDI	Custo final
1		COBERTURA					68.085,70
1.1	Composição 01	Remoção parcial de telhas metálicas, de forma mecanizada, com uso de Guindaste. Com reaproveitamento.	m2	433,25	7,19	9,24	4.003,23
1.2	SINAPI 104803	Remoção de calhas e rufos de forma manual, sem reaproveitamento.	m	123,85	5,05	6,49	803,79
1.3	SINAPI 94228	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte Vertical. Af_06/2026	m	123,85	98,14	126,11	15.618,72
1.4	Composição 02	Telhamento com telha ondulada de alumínio reaproveitada + acessórios de fixação.	m2	433,25	12,42	15,96	6.914,67
1.5	Composição 03	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, peças com aproximadamente 1,20 m de largura e 2,0 m de altura, incluindo diagonais em x, barras de ligação, sapatas e demais Itens necessários a montagem, fornecimento e instalação.	mês	2,00	590,88	759,28	1.518,56
1.6	Composição 04	Cumeeira normal para telha trapezoidal de aço, e = 0,5 mm, desenvolvimento de 120 cm, incluso acessórios de fixação e içamento. Vincas devem ser recortadas e dobradas para encaixe perfeito.	m	132,00	133,82	171,96	22.698,72
1.7	Composição 05	Rufo/capa de muro metálico com aba prolongada em peça única, envolvendo platibanda costas da parede até a calha, com cobertura total da alvenaria exposta, fornecimento e instalação.	m	88,85	118,01	151,64	13.473,21
1.8	SINAPI 89578	Tubo pvc, série r, água pluvial, Dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022	m	56,00	42,45	54,55	3.054,80
Total do orçamento(R\$)							68.085,70

Fonte de referência de preços: Tabela Sinapi março/2026 - Composições - Desonerado

Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS

Santo Cristo - RS, 08 de setembro de 2026



Nome: CHARLES THIELE
CPF : 009.***.***-76
Data/Hora: 23/09/2026 08:09
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Eduardo Silva de Almeida
Técnico em Edificações - CRT-RS 01779071000

Documento assinado digitalmente
 **EDUARDO SILVA DE ALMEIDA**
Data: 09/09/2026 09:56:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>