



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO CRISTO
CNPJ 87.612.818/0001-43

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Execução de passeios em concreto simples

Local: Cemitério Municipal, Rua Inocêncio Gallas, Santo Cristo - RS

Proprietário: Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS

Área: 576 m²

GENERALIDADES:

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever os materiais e características gerais para a execução de passeios internos e externos, no Cemitério Municipal de Santo Cristo/RS.

PASSEIOS INTERNOS E EXTERNOS EM CONCRETO SIMPLES:

- Linhas de marcação para alinhamento linear e de áreas de execução.
- Passeios terão largura e comprimento totais mostrados em planta.
- Das larguras totais de cada um, 20 cm serão as alvenarias (10 cm em cada lado) e o restante será de concreto.
- O escoramento dos passeios será em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, assentados de meia, sobre lastro de concreto magro, largura de 15 cm, espessura média 3 cm, em toda a extensão, com duas fiadas abaixo do nível do solo e uma acima. A depender do desnível do terreno deve-se ajustar as alturas das alvenarias para ficar o menor desnível transversal possível.
- Escavação para as alvenarias de escoramento será em torno de 15 cm abaixo do nível do solo, para compreender lastro de concreto magro e duas fiadas de tijolos, em média.
- Escavação da área interna dos passeios será em torno de 10 cm abaixo do nível do solo, para compreender lastro de 5 cm de brita nº 1, devidamente espalhada e sobre a brita a camada de concreto.
- O concreto terá camada de 10 cm, sendo 5 cm abaixo do nível do solo e 5 cm cima, coincidindo na cota final com as alvenarias de escoramento.
- Nos 7 (sete) dias após a concretagem, deve-se fazer a cura úmida, duas vezes ao dia pelo menos.
- Serão executadas juntas de dilatação a cada 3 (três) metros, na transversal.

PISO EM CONCRETO ARMADO:

- Execução de formas de madeira em todo o perímetro da área a ser concretada.
- Colocação de lona plástica em toda a área a ser concretada.
- Colocação de malha de ferro e espaçadores embaixo em toda a área a ser concretada.
- Execução de piso em concreto polido com concreto usinado de acordo com a descrição da planilha orçamentária, em toda a área.
- O concreto terá camada de 10 cm.
- Nos 7 (sete) dias após a concretagem, deve-se fazer a cura úmida, duas vezes ao dia pelo menos.
- Serão executadas juntas de dilatação a cada 3 (três) metros, na transversal.
- Deverão ser entregues para a contratante todas as notas de remessa das cargas de concreto, para aferição do cumprimento das características do traço do concreto.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO CRISTO
CNPJ 87.612.818/0001-43

OBSERVAÇÕES:

- Dimensões e/ou especificações técnicas de materiais e/ou outras definições constam em planta e/ou orçamento quantitativo.

Santo Cristo, 10 de setembro de 2026.

**SANTIAGO
CHAVES
BRANCHER:0137
3377011**

Assinado digitalmente por SANTIAGO
CHAVES BRANCHER:01373377011
ND: C=BR, CN=SANTIAGO CHAVES
BRANCHER:01373377011, O=ICP-Brasil,
OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.17 09:53:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Santiago Chaves Brancher
Engenheiro Civil
Departamento de Engenharia



Nome: CHARLES THIELE
CPF : 009.***.***-76
Data/Hora: 17/09/2026 17:14
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS