

MEMORIAL DESCRITIVO

Dados da Obra: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA

Endereço: Interior de Independência –RS

Proprietário: Município De Independência

1. OBJETO

Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer parâmetros mínimos de materiais e serviços para a execução da reforma da estrutura de pontes de madeira, localizados no interior do município de independência nas localidades de Esquina Bom Fim, e Alto da União.

Conforme vistorias realizadas in loco nos dois pontilhões, verificou-se a existência de severos danos decorrentes das chuvas intensas e alagamentos que atingiram a região, constatando-se a necessidade de reforma em ambos os locais. Ainda, constatou-se a interrupção da trafegabilidade com segurança, resultando no seccionamento do tráfego, sendo imprescindível o reestabelecimento com brevidade, sob pena de danos à população.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1. Mobilização.

Empresa fica responsável pela sinalização do local, indicado através de placas a interdição da via, e possíveis rotas de desvio e interdição total. Assim como alojamentos/depósitos ou aluguel no local.

2.2. Remoção da ponte danificada

Deverá ser realizado a remoção de todos materiais a serem substituídos de acordo com projeto em anexo.

2.3. Locação da obra

Será procedida a locação planimétrica da obra de acordo com planta disponibilizada em anexo.

2.4. Administração da obra

O empresa deverá fazer vistorias periódicas à obra, comprovadas através de diário de obras.

3. SUPERESTRUTURA

A estrutura sera em madeira de lei, massaranduba, angelim ou equivalente da região, devendo ser de cerne, e não sera aceito madeira de eucalipto. A fixação da estrutura se dará por parafuso frances zincado, diametro 1/2", comprimento 15", com porca e arruela lisa media.

A estrutura sera composta por longarinas, assoalho, deslizante e guarda roda, de acordo com as dimensões especificada em projeto em anexo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra deverá ser entregue limpa e em total acordo com as especificações acima expostas. Para tanto, qualquer exigência ou esclarecimento deverá ser comunicado com antecedência a fiscalização.

Independência, fevereiro de 2024.


Felipe Feron Kirschner
Engenheiro Civil CREA RS 228770

João Edécio Graef
Prefeito Municipal de Independência