



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

EMPREENDIMENTO: REVESTIMENTO CBUQ SOBRE CALÇAMENTO EXISTENTE
LOCAL: RUA JOSINO FARIAS, RUA SANTA ROSA DE LIMA
PROponente: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA
DATA BASE: 07-2022, NÃO DESONERADO
BDI 20,73

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário sem BDI (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
Lote 01			REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ SOBRE CALÇAMENTO						623.398,01
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						5.996,47
2.1.1	COMPOSIÇÃO	3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3,00m X 2,00M (LARGURA X ALTURA)	UN.	1	2769,24	20,73	3.343,30	3.343,30
2.1.2	COMPOSIÇÃO	4	ADMINISTRAÇÃO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA EFETUADO POR ENGENHEIRO CIVIL	UN.	1	2.197,60	20,73	2.653,16	2.653,16
2.1.			ASFÁLTO - RUA JOSINO FARIAS						430.643,91
1.2.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ 06/2016	M	419,00	38,65	20,73	46,66	19.551,44
1.2.2	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 04/2019	M2	3.568,00	1,84	20,73	2,22	7.926,07
1.2.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_ 11/2019	M2	3.433,60	2,85	20,73	3,44	11.814,35
1.2.4	COMPOSIÇÃO	1	REPERFILAGEM ASFÁLTICA COM CBUQ BINDER	M3	103,01	1.377,13	20,73	1.662,61	171.265,44
1.2.5	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_ 11/2019	M2	3.433,60	2,85	20,73	3,44	11.814,35
1.2.6	COMPOSIÇÃO	2	REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ	M3	103,01	1.479,50	20,73	1.786,20	183.996,43
1.2.7	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3 X KM	8.240,80	2,44	20,73	2,95	24.275,85
1.3.			ASFÁLTO - RUA SANTA ROSA DE LIMA						186.757,63
1.3.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ 06/2016	M	220,00	38,65	20,73	46,66	10.265,67
1.3.2	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 04/2019	M2	1.540,00	1,84	20,73	2,22	3.421,01
1.3.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_ 11/2019	M2	1.474,00	2,85	20,73	3,44	5.071,75
1.3.4	COMPOSIÇÃO	1	REPERFILAGEM ASFÁLTICA COM CBUQ BINDER	M3	44,22	1.377,13	20,73	1.662,61	73.520,61
1.3.5	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_ 11/2019	M2	1.474,00	2,85	20,73	3,44	5.071,75
1.3.6	COMPOSIÇÃO	2	REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ	M3	44,22	1.479,50	20,73	1.786,20	78.985,75
1.3.7	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3 X KM	3.537,60	2,44	20,73	2,95	10.421,10
TOTAL									623.398,01
VALOR MATERIAL									374.038,81
VALOR SERVIÇO									249.359,20

Independência 12 de setembro de 2022

Felipe Feron Kirschner
Eng. Civil – CREA RS228770
Responsável Técnico

Dirceu Fiorim
Vice-Prefeito no exercício
do cargo de Prefeito Municipal