



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

COMPOSIÇÕES

EMPREENDIMENTO: ACADEMIAS AO AR LIVRE
LOCAL: LOCALIDADE DE PONTE QUEIMADA E RUA JOSINO FARIAS, Nº 1442, CENTRO, INDEPENDÊNCIA - RS
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA

COMPOSIÇÕES										
Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coefic.	Valor Unitário (R\$)			Valor Total (R\$)		
					M.O. + Equip.	Material	Custo	M.O. + Equip.	Material	Custo Total
COMPOSIÇÃO 1		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA;	M2		61,02	75,60	136,62	122,04	151,20	273,24
SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	2,00	61,02	75,60	136,62	122,04	151,20	273,24
COMPOSIÇÃO 2		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO.	M		38,19	50,47	88,66	4,10	12,50	16,60
SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	1,00	0,31	0,07	0,38	0,31	0,07	0,38
SINAPI-I	3673	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1,00	-	2,09	2,09	0,00	2,09	2,09
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,25	-	36,73	36,73	0,00	9,18	9,18
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	21,21	5,85	27,06	2,12	0,59	2,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	16,67	5,73	22,40	1,67	0,57	2,24
COMPOSIÇÃO 3		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) PILAR DE CONCRETO ARMADO 0,40X0,20X2,00M	UN		327,11	821,82	1.148,93	279,99	494,78	774,78
SINAPI	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	2,4	97,68	114,26	211,94	234,43	274,22	508,66
SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,80	0,70	8,49	9,19	8,96	108,71	117,67
SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,16	228,73	699,07	927,80	36,60	111,85	148,45
COMPOSIÇÃO 4		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA Nº 2). ESP. DE 5 CM	M3		44,10	101,29	145,39	22,05	50,65	72,70
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,50	44,10	101,29	145,39	22,05	50,65	72,70
COMPOSIÇÃO 5		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) INSTALAÇÃO DE REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, 50W, NA PAREDE	UN		101,82	44,77	146,59	113,74	103,56	217,31
SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1,00	35,14		35,14	35,14	0,00	35,14
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	23,11	5,84	28,95	6,93	1,75	8,69
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	18,27	5,84	24,11	5,48	1,75	7,23
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,33	-	3,02	3,02	0,00	1,01	1,01
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	1,19	2,98	4,17	17,85	44,70	62,55
SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,00	9,17	10,31	19,48	45,85	51,55	97,40
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,17	14,94	16,78	31,72	2,49	2,80	5,29

Independência, julho de 2024.

Pablo Backes Roque
Engenheiro Civil – CREA RS240476
Responsável Técnico