



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

EMPREENHIMENTO: CALÇAMENTO POLIEDRICO EM PEDRAS IRREGULARES EM BASALTO
LOCAL: LOCALIDADE DE ESQUINA KREWER, INDEPENDÊNCIA - RS
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA
BASE: SINAPI 03-2026, NÃO DESONERADO- SICRO 01-2026
BDI 20,73%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário sem BDI (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
1			CALÇAMENTO KREWER - PROXIMO A RS342						54.016,22
1.1	COMPOSIÇÃO	COMP5	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE INTERRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA, COM PLACA, CAVALETE, FITA ZEBRADA E CONES, DURANTE PERIODO DE EXECUÇÃO DA OBRA	UND	1,00	492,30	20,73%	594,35	594,35
1.2	COMPOSIÇÃO	COMP1	LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, ESTAQUEAMENTO A CADA 20M AMBOS OS LADOS	M	100,00	2,75	20,73%	3,32	332,00
1.3	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.	M2	722,50	3,10	20,73%	3,74	2.702,15
1.4	COMPOSIÇÃO	COMP3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, BASE COM SOLO (TERRA), INCLUSO COMPACTAÇÃO	M2	722,50	39,9	20,73%	48,17	34.802,83
1.5	COMPOSIÇÃO	COMP2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X30CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA)	M	200,50	52,21	20,73%	63,03	12.637,52
1.6	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	563,55	4,33	20,73%	5,23	2.947,37
TOTAL									54.016,22
MATERIAL									35.110,54
MÃO DE OBRA									18.905,68

Independência, maio de 2026

Felipe Feron Kirschner
Eng. Civil – CREA RS228770
Responsável Técnico

Eduardo Marasca
Prefeito Municipal