

Composição Própria - 666667

Código 666667
Descrição PLACA DE ADVERTÊNCIA (AMARELA) + SUPORTE METÁLICO 2"
Data
Estado Rio Grande do Sul
Tipo PAVI - PAVIMENTAÇÃO
Unidade un
Valor sem 415,78
Valor com 414,09

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	94969 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	474,58	469,16	0,1	47,45	46,91
I	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	25,49	23,59	0,25	6,37	5,89
I	00034723 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	Material	m²	924,00	924,00	0,203	187,57	187,57
I	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	17,88	16,55	0,5	8,94	8,27
I	00021013 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	Material	M	66,18	66,18	2,5	165,45	165,45