

ORÇAMENTO - ILUMINAÇÃO ESTÁDIO WILSON NASCIMENTO

Obra: ILUMINAÇÃO ESTÁDIO WILSON NASCIMENTO

SINAPI ABRIL/2026

Item	Especificação	Código	Unid	Quant	Material	M.O	Custo unitário	Custo Total	Custo c/ BDI 30%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	103689	m²	2,50	295,30	196,86	492,16	1.230,40	1.599,52
1.2	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO	37525	m	366	2,65	1,76	4,41	1.614,06	2.098,28
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90778	H	50	81,41	54,27	135,68	6.784,00	8.819,20
								9.628,46	12.517,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	96520	m³	116,64	57,79	38,52	96,31	11.233,60	14.603,68
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - REDE ELÉTRICA	93358	m³	120,00	55,73	37,15	92,88	11.145,60	14.489,28
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA, COM CAMADA DE BRITA - LANÇAMENTO MECANIZADO (ESPESSURA DE 5 CM)	101623	m³	14,00	174,16	116,10	290,26	4.063,64	5.282,73
								26.442,84	34.375,69
3	ELEMENTOS ELÉTRICOS								
3.1	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO NOMINAL DE 15M, RESISTÊNCIA DE 2000 DAN	41221	Unid.	6,00	5413,49	3609,00	9022,49	54.134,94	70.375,42
3.2	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15M, ENGASTAMENTO NO SOLO MÍN 2,10M	100594	Unid.	6,00	634,56	423,04	1057,60	6.345,60	8.249,28
3.3	LUMINÁRIA DE LED - REFLETOR 200W	42248	Unid.	60,00	268,93	179,28	448,21	26.892,60	34.960,38
								87.373,14	113.585,08
4	ELETRODUTOS, CABOS ELÉTRICOS E COMPLEMENTARES								
4.1	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40 MM - COMPRIMENTO DE 3M	96984	Unid.	90,00	40,64	27,10	67,74	6.096,60	7.925,58
4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	91932	m	1000,00	11,17	7,45	18,62	18.620,00	24.206,00
4.3	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO DE 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	96986	Unid.	18,00	95,82	63,88	159,70	2.874,60	3.736,98
4.4	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	97360	Unid.	1,00	4133,35	2755,56	6888,91	6.888,91	8.955,58
4.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	93665	Unid.	12,00	36,61	24,40	61,01	732,12	951,76
								35.212,23	45.775,90
5	FUNDAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM								
5.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16 MM	92805	Kg	1228,61	4,42	2,94	7,36	9.042,57	11.755,34
5.2	CONCRETO FCK = 20 MPA - PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA	94970	m³	58,32	315,04	210,02	525,06	30.621,50	39.807,95
								39.664,07	51.563,29
Total								198.320,74	257.816,96

JONES JEHN DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO RICARDO DA ROSA
ENGENHEIRO CIVIL

